

Reparatii acoperis

I.D.: 66808381

Data publicarii	01.03.22	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 168.067,00 RON - 168.067,00 RON

Descriere: Nr. Produs/Serviciu U.M. Cant. P.U. (fara TVA) 0 1 2 3 4 MANOPERA 1 Decopertat tigla ceramica mp 476 18.00 2 Demontat leturi ml 605 3.00 3 Demontat capriori (7m) buc 8 100.00 4 Demontat capriori (6m) buc 14 100.00 5 Demontat capriori (5m) buc 12 100.00 6 Demontat tencuiala stocatura mp 19 25.00 7 Demontat popi sustinere acoperis buc 8 50.00 8 Demontat grinda scaun acoperis (4m) buc 6 200.00 9 Montaj grinda scaun acoperis (4m) buc 6 200.00 10 Montaj popi sustinere acoperis buc 8 70.00 11 Montaj capriori (5m) buc 12 190.00 12 Montaj capriori (6m) buc 14 210.00 13 Montaj capriori (7m) buc 8 230.00 14 Montaj aestivala mp 476 30.00 15 Montaj folie anticondens mp 476 5.00 16 Montaj leturi ml 605 15.00 17 Montaj pazie ml 38 45.00 18 Montaj tigla metalica mp 476 22.00 19 Montaj coama semirotonda (2m) buc 37 12.00 20 Montaj chit horn buc 4 270.00 21 Montaj bordura la zid (2m) buc 7 30.00 22 Montaj dolie (2m) buc 19 25.00 23 Montaj sort streasina (2m) buc 38 40.00 24 Montaj opritor zapada (2m) buc 35 20.00 25 Montaj capac coama buc 12 28.00 26 Montaj carlig jgheab buc 110 10.00 27 Montaj jgheab (4m) buc 18 29.00 28 Montaj imbinare jgheab buc 21 18.00 29 Montaj jgheab (4m) buc 4 10.00 30 Montaj racord jgheab buc 5 20.00 31 Montaj coltar exterior buc 4 39.00 32 Montaj cot jgheab buc 15 30.00 33 Montaj burlan (1m) buc 5 26.00 34 Montaj burlan (4m) buc 5 40.00 35 Montaj bratară burlan buc 10 29.00 36 Montaj lambriu stocatura mp 19 70.00 37 Reparatii horn buc 4 450.00 38 Evacuare moloz bu
