

## **Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție « EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA BELCEȘTI, JUD IAȘI »**

I.D.: 80292555

Data publicării 29.03.23 Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 12.707.703,86 RON - 12.707.703,86 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA BELCEȘTI, JUD IAȘI » Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (conform programului de control pe șantier, acolo unde prezența proiectantului este obligatorie și la solicitarea Contractantului sau a Autorității Contractante. - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Principalii indicatori tehnici minimali: Conducta canalizare PP CORUGAT SN8/SN10 DN200, DN250mm - Ltotal = 17.079 ml Conducta refulare PEHD RC PE100 PN10 De75 si De110 - Ltotal=1.060ml Conductă racorduri PVC SN8 Dn160mm - 3.432 ml Cămine vizitare rețea canalizare Dn800 , Dn1000- 492 buc. Cămine racord PP/PE sau PVC Ø 400 mm -572 buc. Cămine de curățire golire și/sau aerisire rețea refulare menajeră - 1 buc. Conductă protecție subtraversări/supratraversări: OL377x10 / OL324x8 / OL194x6 / Ltotal-246,6 ml Stații de pompare ape uzate prefabricate din beton și stații de pompare de tip cheson din beton armat - 5 buc. Valoarea estimată a fost calculată din adunarea următoarelor capitole bugetare: 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 25.000,00 3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor / autorizațiilor - 195.000,00 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție - 385.000,00 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului - 35.000,00 4.1. Construcții și instalații - 11.336.886,05 4.1.1. Obiect 1.1. - Rețea canalizare, SPAU-uri localitatea Satu Nou - 11.336.886,05 4.2. Montaj utilaj tehnologic - 11.130,74 4.2.1. Obiect 1.1. - Rețea canalizare, SPAU-uri localitatea Satu Nou - 11.130,74 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 222.615,00 4.3.1. Obiect 1.1. - Rețea canalizare, SPAU-uri localitatea Satu Nou - 222.615,00 4.4. Dotări - 405.000,00 5.1. Organizare de șantier - 92.072,07 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 92.072,07 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului - 0,00 - Total valoare estimată (lei fără TVA) - 12.707.703,86 Din care: - Total servicii de proiectare - 615.000,00 - Total execuție lucrări - 12.092.703,86