

Execuția lucrărilor de construcție/ extindere/modernizare a drumurilor de interes local în comuna Beștepe, în cadrul proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BEȘTEPE ȘI BĂLTENII DE SUS”

I.D.: 48927877

Documente participare:

- 6. Formulare strazi Bestepe.doc
- 3.2- 527_Bestepe drum parte scrisa revizuit.pdf
- referat verificare.pdf
- 3.1.- 527 Bestepe drum parte desenata.zip
- caiet de sarcini - strazi.pdf
- FisaDate_DF1092260.pdf
- DUAE_CERERE_77601.xml
- PTT01-rev1 1.pdf
- clarificare 2.PDF
- 6. Formularcontract rev strazi Bestepe 1.doc
- clarificare1.PDF

Data publicarii	17.08.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.09.20	Pretul estimativ:	5.006.806,52 RON - 5.006.806,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor de modernizarea prin asfaltare a unui numar de 16 strazi/tronsoane de strazi din comuna Bestepe, judetul Tulcea, din care 13 strazi sunt situate in localitatea Bestepe si 3 sunt situate in localitatea Baltenii de Sus. Străzile propuse pentru modernizare prin prezentul proiect au o lungime totala de 5130 m, dintre care 4287 m in localitatea Bestepe, si 843 m în localitatea Baltenii de Sus Structura rutiera prevazuta pe strazile care se vor moderniza si pe strazile laterale, este urmatoarea : -7 cm substrat din savura -20 cm piatra sparta amestec optimal 0-63 -20 cm piatra sparta 40-63 impanata cu piatra sparta 16-25 și innoroita cu savura 0-8 -6 cm binder de criblura BAD 20 -4 cm beton asfaltic BA16 (sau BAR16 pt strazi cu panta mai mare in profil longitudinal) Pe zonele adiacente drumurilor judetene, acolo unde exista zone de racordare asfaltate, se va aplica urmatorul sistem rutier: frezare asfalt existent pe 4 cm, 4 cm beton asfaltic BA16. Scurgerea apelor se va realiza prin prevederea de santuri trapezoidale de pamant si rigole carosabile din beton. La intersectia a doua strazi sau la intersectia dintre o strada modernizata si strazile laterale care se amenajeaza s-au prevazut prin proiect rigole betonate carosabile. Valoarea estimata a contractului este de 5.006.806,52 aferentă capitolului 4.1. Valoarea estimata a contractului nu include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (in procent de 1,78% din valoarea investitiei de baza)precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
