

## Injectie de putere LEA 20 kV Salonta FNC

I.D.: 6676011

Documente participare:

- 7-374781.zip

---

Data publicarii	09.06.15	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	22.06.15	Pretul estimativ:	424.200,00 RON

---

Descriere: Valoarea estimata totala a achizitiei este de 424.200 lei, compusa din valoarea estimata de baza (de executie a lucrarii) 404.000 lei si cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 5,00% din valoarea estimata de baza (de executie a lucrarii), in valoare de 20.200 lei. Se va monta o linie electrica subterana de medie tensiune LES 20 kV realizata cu cablu electric A2XS(FL)2Y24 kV 3x1x150/25 mmp in lungime de aprox. 2000 m, pana la un stalp nou montat in LEA 20kV tip SC150014 in fundatie de beton si va fi echipat cu STE3Pn-24 kV, 630A/50A, capete terminale de exterior 24 kV cu descarcatori cu oxizi metalici 24 kV, priza de pamant Rp lt;4 ohmi. se va monta un separator telecomandat in SF6, 24 kV/630A. Separatorul telecomandat in SF6, 24 kV/630A se va monta pe un stalp nou proiectat. Separatorul telecomandat se va integra in sistemul SCADA a SDEE Oradea.

---