

Executie Lucrari pentru Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din satul Moreni, com. Prisacani, jud. Iasi

I.D.: 100896470

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.08.24 | Coduri CPV | 45210000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Pretul estimativ: | 1.360.275,81 RON - 1.360.275,81 RON |
|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor: Executie Lucrari pentru pentru Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din satul Moreni, com. Prisacani, jud. Iasi Terenul de amplasament al obiectivului se afla in intravilanul comunei Prisacani, sat Moreni, jud. Iasi; suprafata acestuia este de 2.123 mp. Pe teren se afla cladirile: C1 - corp scoala, suprafata desfasurata de 230,00 mp; C2 - corp magazine - constructie provizorie neintabulata - nu face obiectul prezentei documentatii. 1. Interventii pentru cresterea performantei energetice - vizeaza imbunatatirea izolatiei termice a anvelopantei cladirii (pereti exteriori, ferestre, usi, plansee peste ultimele nivele, pardoseli, sarpante si invelitori), modernizarea sistemului de incalzire si alegerea unui sistem de producere apa calda de consum cu eficienta ridicata, folosirea energiei regenerabile ca aport la sistemul de incalzire si producere apa calda de consum, introducerea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura avand clasa energetica A+; 2. Interventii pentru conformarea cladirii la cerinta de calitate in constructii Cc - Securitate la incendiu; 3. Amenajarea si separarea camerei tehnice prin pereti si plansee; 4. Schimbarea modului si sensului de deschidere al usilor (unde este cazul), in asa fel incat sa se deschida catre caile de evacuare; 5. Schimbarea destinatiei unor spatii interioare, acolo unde este cazul; 6. Utilizarea la compartimentarile interioare a unor materiale cu rezistente la foc adecvate spatiilor pe care le delimiteaza; 7. Interventii pentru conformarea cladirii la cerintele NP010-97, OMS 119/2014 si OMS 1456 / 2020; 8. Construirea unui nou corp de cladire care sa comunice cu cladirea principala (grupuri sanitare, camera materiale, cancelarie); 9. Construirea unui nou corp de cladire independent (camera tehnica, depozit); 10. Implementarea unui sistem de ventilatie mecanica cu recuperare de caldura; Lucrarile sunt detaliate in memoriile tehnice de specialitate din prezenta documentatie.
