

---

## **“RETEHNOLOGIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGATII DIN PLOTUL 33 DESERVIND O SUPRAFATA DE 1.438 HA”.**

I.D.: 30919671

---

Data publicarii	25.09.18	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.193.250,36 RON

---

Descriere: Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si racordarea la utilitati. OBIECT 1. RETEA CONDUCTE SI HIDRANTI In cadrul obiectului 1 se vor reface, completa si re tehnologiza cele 21 de antene existente si cele 8 statii de punere sub presiune care vor alimenta aceste antene: SP33.1, SP33.2, SP33.3, SPP33.4, SPP33.5, SP33.6, SP33.7, SP33.8. Lucrarile proiectate sunt: 1.1 La reseaua de conducte ingropate cu hidranti existenti (antene) se va reface functionalitatea prin doua tipuri de lucrari: 1.1.1 inlocuirea teurilor rupte cu tronsoane noi de conducta PEID pentru asigurarea curgerii apei pentru irigatii si renuntarea la hidranti existenti, care nu mai sunt necesari pentru echipamentele de udare moderne pe care le utilizeaza in prezent OUA I MB; 1.1.2. montarea unor flanse oarbe pe teurile nedeteriorate la care se montau hidranti initiali si care nu mai sunt necesari pentru echipamentele de udare moderne pe care le utilizeaza in prezent OUA I MB. 1.2 Pentru echipamentele de udare moderne se vor monta hidranti noi: 1.2.1. Dn100mm (274 bucati) 1.2.2. Dn150mm (30 bucati) OBIECT 2: STATII DE POMPARE Pentru cele 8 statii de punere sub presiune au fost prevazute lucrari de refacere, re tehnologizare si modernizare pentru adaptarea acestora la utilizarea celor doua tipuri de instalatii de udare moderne IATF-300 si IAP-300, aflate in dotarea beneficiarului. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile : 08 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

---