

## Lucrări de execuție branșament apă și racord canalizare

I.D.: 73936994

Data publicarii 06.10.22 Coduri CPV 45332000-3

Pretul estimativ: 11.546,98 RON - 11.546,98 RON

Descriere: Lucrări de execuție branșament apă și racord canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale, lucrări ce includ: 1) Branșament apă ( i) săpătură de pământ în spații limitate sub 1,00 m lățime și 1,50 m adâncime (2mc), (ii) transport rutier pe 10 km cu autobasculantă pământ/moloz (3,40 tone), (iii) umplutură cu nisip (1mc), (iv) strat de repartiție din balast (1,5 mc), (v) umpluturi în straturi compacte cu piatră spartă amestecată cu nisip (0,50 mc), (vi) montare contor de apă în cămin de branșament ( 1 buc), (vii) contor apă rece ultrasonic (1 buc), (viii) cămin apometru montare (1 buc), (ix) cămin apometru cu capac (1 buc), (x) sudură prin electrofuziune mufă/cot electrosudabil (2 buc din PHD-VALROM d32/ 2 buc), (xi) montare piesă de branșare d90 x 32 (1 buc) întărită cu PHD-VALROM (1 buc), (xii) 2 suduri cap la cap fitting din PHD-VALROM PE100 SDR17 cu 2 îmbinări, (xiii) reducție 32-25-SDR11 PHD (1 buc), (xiv) montat țevi din material plastic îmbinări sud polifuziune + legături (2 m), (xv) țeavă PEHD, SDR 9/PE 100/PN20 d=25 mm grosime perete 3mm (2m)). 2) Subtraversare - refacere d=100 mm (12 ml). 3) Racorduri canalizare ( i) săpătură de pământ în spații limitate sub 1,00 m lățime și 1,50 m adâncime (4mc), (ii) transport rutier pe 10 km cu autobasculantă pământ/moloz (6 tone), (iii) umplutură cu nisip (2mc), (iv) strat de repartiție din balast (1,5 mc), (v) umpluturi în straturi compacte cu piatră spartă amestecată cu nisip (0,50 mc), (vi) cămin pentru pompă ( 1 bu