

PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU PROIECTUL: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN ORAȘUL ȘOMCUTA MARE,,

I.D.: 45870477

Data
publicarii

27.04.20

Coduri CPV

45321000-3

Pretul
estimativ:

3.665.382,73 RON - 3.665.382,73 RON

Descriere: Proiectul CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN ORAȘUL ȘOMCUTA MARE cuprinde: Lucrările de intervenții prevăzute au la bază soluțiile propuse în expertiza tehnică, respectiv în auditul energetic, astfel: Lucrări de bază - izolare pereților exteriori cu vată bazaltică de fațadă de 10 cm grosime și aplicarea unui strat de masă de șpaclu și a unui strat de tencuială acrilică structurată; - izolare pereți exteriori aferenți balcoanelor cu vată bazaltică de fațadă de 12 cm grosime și aplicarea unui strat de masă de șpaclu și a unui strat de tencuială acrilică structurată; - izolare planșee ieșite în consolă aferente balcoanelor, cu vată bazaltică de 20 cm; - balcoanele și logiile se vor închide prin zidirea parapetului cu BCA și închiderea golurilor cu tâmplărie PVC cu geam termoizolant; - termoizolare soclu cu un strat de 5 cm polistiren extrudat și aplicare strat de masă de șpaclu, strat de tencuială decorativă pentru soclu; - înlocuire tâmplărie exterioară din lemn și metal cu tâmplărie PVC cu geam termoizolant și păstrarea tâmplăriei conforme; - termoizolare planșeu terasă cu polistiren expandat de 25 cm, protejare cu șapă armată și strat hidroizolant; - izolare planșeu peste demisol cu un strat termoizolant din vată bazaltică de 13 cm; Lucrări conexe - refacere trotuar de protecție perimetral, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului; - repararea elementelor de construcție ale fațadelor care prezintă potențial pericol de desprindere și afectează funcționalitatea blocului de locuințe; - refacere tencuieli și finisaje interioare în casa scării.