

---

**Execuția lucrărilor de construcție, modernizare, extindere sursa de apă și modernizare rețea publică de canalizare, în localitatea Luncavita în cadrul proiectului Proiect integrat „Extindere sursa de apă în comuna Luncavita județul Tulcea și Modernizarea și extinderea rețelei publice de canalizare în localitatea Luncavita județul Tulcea”**

I.D.: 47763764

Documente participare:

- FisaDate\_DF1088279.pdf
- 6. Formulare pentru ofertantir.doc
- 3.2 585\_2 canalizare Luncavita.rar
- 3.3 Aviz\_DN apa.pdf
- 585\_1 MT apa Luncavita\_R.2pdf.pdf
- Completari parte desenata.rar
- Doc privind organizarea executiei apa.pdf
- parte desenata.rar
- CAIET SARCINI.PDF
- DUAE\_CERERE\_67512.xml
- Raspuns solicitare de clarificari 7.2.PDF
- Raspuns la clarificari.PDF
- Raspuns la solicitarea de clarif nr. 4.PDF
- Raspuns la solictarea nr. 5.PDF
- Raspuns decalare termen.PDF

---

Data publicarii	02.07.20	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.07.20	Pretul estimativ:	5.583.035,21 RON - 5.583.035,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectul prevede extinderea sursei de apa si modernizarea si extinderea rețelei publice de canalizare ce va deservi o parte a aglomerării umane Luncavița, formata din: 1. Extindere sursă de apă în comuna Luncavita, județul Tulcea: • executarea a 6 foraje cu adâncimea de circa 100 m, forajele vor fi echipate cu pompe (1+1), având caracteristicile: o  $Q = 2,5$  l/s; o  $H = 100$  m. • realizare imprejmuire foraje propuse (dimensiuni imprejmuiiri 20 m x 20 m) • amplasarea a 3 instalații de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu în cabinetele forajelor P2, P3 și P6 • conducte cu aducțiune cu o lungime totală  $L = 5.989$  m, din care: PEHD Pn 10 DN 110 mm în lungime de 2.564 m și Dn 125 mm în lungime de 3.425 m. • 3 stații de denitrificare amplasate în incinta gospodăriilor de apa existente; • Racorduri electrice pentru cele 6 foraje si statiile de denitrificare. 2. Modernizarea și extinderea rețelei publice de canalizare în comuna Luncavita, județul Tulcea: • extinderea rețelei de canalizare în localitatea Luncavița, pe o lungime de 2.660 m cu conducte din PVC DN 250 mm; • conducta de refulare PEHD, Dn 160, 652 m • realizarea a 86 de racorduri la consumatori Dn 160; • 3 stații de pompare din PE cu diametrul de 1,0. Stațiile de pompare vor fi dotate fiecare cu generatoare de 3 kW pentru situațiile accidentale în care este oprită alimentarea cu energie electrică; Conducte de refulare din PEID Dn 160 mm cu o lungime de 652 m. • generator de 25 kW pentru stația de epurare existentă în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu energie electrică; • generator de 15 kW pentru statia de pompare existenta in cazul inreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrică; • montarea unui grătar automat  $Q = 36$  mc/h pentru stația de pompare existenta de pe sistemul de canalizare aflat in funcțiune care se monteaza intr-un camin din beton armat; • schimbarea pompelor din statia de pompare existentă cu electropompe submersibile cu tocător avand  $Q = 10$  l/s ,  $H = 12$  m; • inlocuirea din cadrul statiei de epurare a urmatoarelor utilaje, avand in vedere uzura lor: mixer din inox si electropompa submersibila de apa uzata menajera cu turatie variabila din Bazin omogenizare existent, electropompa submersibila namol din Bazin de namol existent; suflantele din Modulele biologice existent; • record electric al celor 3 statii pompare. Valoarea totala estimata a contractului de lucrari fara TVA este de: 5.583.035,21 lei, fara TVA din care: - Componenta apa - 3.662.689,72 lei din care: - Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 424.524,45 lei - Cap. 4.1 Constructii si instalatii - 2.113.375,11 lei - Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic - 27.569,00 lei - Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj - 1.073.970,59 lei - Cap. 5.1 Organizare de șantier - 23.250,57 lei - Componenta canalizare - 1.920.345,49 lei din care: - Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 30.634,29 lei - Cap. 4.1 Constructii si instalatii - 1.446.058,96 lei - Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic - 18.382,44 lei - Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj - 411.918,54 lei - Cap. 5.1 Organizare de șantier - 13.351,26 lei Ofertantii vor intocmi propunerile financiare, astfel incat sa nu depaseasca valoarea totala estimata pe fiecare componenta in parte (apa/canal), deoarece nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului. Cheltuielile Diverse si neprevazute, in procent de 4,47 % din valoarea investitiei de baza+utilitati, se pot accesa doar in conditiile art 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si nu sunt incluse in valoarea estimata a contractului de lucrari Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 10 zile; Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 5 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

---