

Lucrări de „Reparatii curente acoperis Club (Spalatorie mecanica, centrala termica)

I.D.: 39429305

Data publicarii 29.10.19 Coduri CPV 45261900-3 45261210-9

Pretul estimativ: 38.268,53 RON - 38.268,53 RON

Descriere: Lucrări de „Reparatii curente acoperis Club (Spalatorie mecanica, centrala termica). Se vor executa urmatoarele lucrari: 1. RCSI41C% - Demontare elemente de acoperis, invelitori din tabla- 372, 40 mp; 2. RPCI05A - Demontarea elemente de acoperis jgheaburi,burlane,glafuri,sorturi- 83,00 m; 3. CE21A% - Sisteme de jgheaburi din tabla- 56,00 m; 4. CE05B01> - Burlane din tabla vopsita in camp electrostatic, inclusiv accesorii- 27,00 m; 5. RPDE13A% - Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore- 32,00 buc; 6. CE08A%1 - Bordura de streasina pentru invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab- 60, 00 m; 7. CE08A% - Coame pentru invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab- 34, 00 m; 8. CE08B% - Dolii pentru invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab- 6,00 m; 9. CE08A%2 - Sort de atic pentru invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab- 4, 00 m; 10. CE08A%3 - Bordura fronton pentru invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab- 28, 00 m; 11. CE07A% - Invelitori din tabla ondulata tip lindab -tigla metalica- 372,40 mp; 12. RPCH09B+ - Inlocuirea pazei din pfl , deteriorate , la streasina-calcan cu osb 3 de 10 mm grosime - 65, 00 m; 13. CK31A% - Montare in invelitori a ferestrelor de mansarda (tip velux) cu dimensiuni 45 X 45 cm- 2,00 buc. 14. CN16D% - Vopsitorii cu lacuri alchidice 2 straturi - 65 mp; 15. TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km- 4, 16 tone.