

## **LOT 1 “Retea de canalizare tronson 1 + statie de epurare” , LOT 2 „ Retea de canalizare tronson 2”**

I.D.: 8320780

---

Data publicarii	06.03.13	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.03.13
----------------------------------	----------

---

Descriere: LOT I - Se propune realizarea partiala a sistemului de canalizare respectiv epurarea apelor uzate a comunei. Solutia tehnica ce va fi propusa a se adopta la nivelul localitatii, va fi astfel: - Sistem de canalizare vacuumatica - statia de epurare, cu o capacitate de 400 mc/zi. - Pentru canalizarea menajera s-a ales o solutie moderna de colectare a apelor uzate pe principiul vacuumatic, asigurand conditii semnificativ superioare din punctul de vedere al protectiei mediului precum si scaderea costurilor de investitie cu reseaua de canalizare. Sistemul de canalizare se va realiza pe o lungime totala de 5150 ml. S-au stabilit traseele reprezentative, astfel incat la final extinderea la 100% sa fie cat mai fezabila cu conectare directa la reseaua construita initial prin prezentul proiect. In cadrul Devizului General al lucrarii sunt prevazute Cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 226.256 lei. Total executie lucrari = 3.563.319 lei (fara Cheltuieli diverse si neprevazute) Valoare estimata proiectare = 69.436 lei Total executie + proiectare = 3.563.319 + 69.436 = 3.632.755 lei (fara Cheltuieli diverse si neprevazute) LOT II - Reteaua de canalizare in lungime de 10940 ml se propune sa se amplaseze pe o parte a drumurilor judetene si pe ulitele din satele existente in acostamentul acestora. In cadrul Devizului General al lucrarii sunt prevazute Cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 102.441 lei. Total executie lucrari = 3.713.882 lei (fara Cheltuieli diverse si neprevazute) Valoare estimata proiectare = 73.747 lei Total executie + proiectare = 3.713.882 + 73.747 = 3.787.629 lei (fara Cheltuieli diverse si neprevazute) Durata maxima a contractului este de: LOT I = 22 luni din care 20 luni pentru executia lucrarilor si 2 luni servicii proiectare. LOT II = 22 luni din care 20 luni pentru executia lucrarilor si 2 luni servicii proiectare.

---