

## **Modernizare drum DC43, sat Socu, comuna Bărbătești, județul Gorj de la km 0+000 - 2+800 - rest de executat**

I.D.: 51554177

Data publicarii	13.11.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 542.739,94 RON - 542.739,94 RON

Descriere: Obiectul contractului este reprezentat de finalizarea lucrărilor de modernizare a drumului communal DC43 din comuna Bărbătești, sat Socu. Lucrarile de modernizare a drumului communal DC43 din comuna Barbatesti, județul Gorj se vor face in conformitate cu solutiile tehnice din expertiza tehnica intocmita de expert tehnic ing. Laurentiu Stelea si tema de proiectare. a) 1. Realizarea unei structuri rutiere pe L=0,993 km: - 4 cm strat de uzura BA16; rul 50/70, conf. SR EN 13108-1; - 5 cm strat de legătura BAD22,4 baz 50/70, conf. SR EN 13108-1; - 12 cm strat piatră spartă (strat existent, reprofilat cu adaos de piatra sparta) - 20 cm strat balast existent Acostamentele se vor aduce la cota cu 10cm piatra sparta. 2. Pe sectorul asfaltat: - Colmatări fisuri și crăpături apărute pe carosabil in lungime totala de 135m. - Completare acostamente cu piatră spartă până la grosimea de 12 cm. b) Realizarea sistemului de colectare si evacuare a apelor prin: 1. Podete 1.1. Podete noi: - podeț tubular Ø 800 L=7,5m - 2buc - podeț tubular Ø 500 L=7,5m - 2buc 1.2. Definitivare podete - podeț tubular Ø 800 - 1buc - podeț tubular Ø 600 - 1buc - podeț tubular Ø 500 - 2buc 2. Santuri: - santuri de pamant L=953m - santuri betonate L= 40m c) Amenajarea intersecțiilor cu drumuri laterale - completare structura rutieră cu strat de piatră spartă până la obținerea grosimii de 12 cm piatră Spartăpe Ltot=0,175km cu S=525 mp d) Masuri de siguranța circulației: - marcaje longitudinale L= 4,4 km - marcaje pietonale - 30 mp - parapet metalic L=54 m - stalpi si table indicatoare- 8buc Valoarea estimata a lucrarilor este de 542.739,94 lei fara TVA.