
Proiectare si executie lucrari in cadrul obiectivului de investitie: "EXTINDERE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE ȚIGĂNEȘTI ȘI UNGURENI, APARTINĂTOARE COMUNEI MUNTENI JUDEȚUL GALAȚI"

I.D.: 91645940

Documente participare:

- FisaDate_DF1198342.pdf
- Caiet de sarcini_extindere_gaz.pdf
- Formulare PTExecutie- Munteni- gaz.pdf
- CU Extindere sistem distributie gaze Tiganesti Ungureni.pdf
- AVIZE OBTINUTE.pdf
- STUDIU DE FEZABILITATE_GAZ_FINAL.pdf
- DUAE_CERERE_251375.xml
- Raspuns din oficiu vizitare amplasament - Extindere gaze-s.pdf
- Raspuns consolidat clarificari_gaz_Munteni-s.pdf

Data publicarii	12.01.24	Coduri CPV	45231221-0 71322200-3 71356200-0 79930000-2
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	29.01.24	Pretul estimativ:	19.366.158,77 RON - 19.366.158,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Procedura de achizitie organizata de catre Autoritatea contractanta presupune servicii de proiectare (faza proiect tehnic, detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari de extindere a retelei inteligente de distributie a gazelor naturale in satele Tigănești și Ungureni, aparținătoare Comunei Munteni Județul Galați in cadrul obiectivului de investitie: "EXTINDERE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE ȚIGĂNEȘTI ȘI UNGURENI, APARTINĂTOARE COMUNEI MUNTENI JUDEȚUL GALAȚI". Obiectul contractului cuprinde: - SERVICII DE PROIECTARE: elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire (DTAC), elaborare proiect tehnic, detalii de executie (PT+DDE), elaborare documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor, respectiv asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor. Documentatiile se vor elabora avand la baza studiul de fezabilitate elaborat si in conformitate cu prevederile HG 907/2016, legea nr. 10/1995, legea nr. 50/1991 si Standardele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. - EXECUTIE LUCRARI presupune urmatoarele: o Conductă de racord înaltă presiune având PN40, DN80mm în lungime de aproximativ 0,005 km, racordata in conducta de transport gaze natural, Racord SRMP Munteni, estimate pentru inlocuirea SRMP Munteni, la limita de sigurata a conductei de transport in care se va face racordarea. Punctul de racordare X(688532); Y(495728) o Statie de reglare masurare cu un modul de reglare masurare de 2200 mc/h; SRMP MUNTENI, Amplasare pe suprafata existentă in incinta SRMP existent . Particularități ale stației de reglare-masura (SRMP). Debit nominal 2200 Nm³/h P_{min} amonte = 12.1 bar Piesire = 1,5 / 2,5 bar o Extindere retea inteligenta de distributie gaze naturale in regim de presiune redusa in Comuna MUNTENI, Satele Tiganesti si Ungureni 25.510 ml. Proiectarea si executie extinderii de retea inteligenta se va face conform conditiilor de regim de medie presiune, din punct de vedere al distantelor de siguranta, materialelor folosite si probelor de presiune conform NTPE2018 actualizat 2023. o Numarul total de bransamente (racorduri) va fi 589, din care 550 individuale + 9 obiective social culturale + 30 societati comerciale. Se vor utiliza conducte din PEHD100 SDR11 în următoarea gamă de tipodimensiuni, rezultate din breviarul de calcul: CENTRALIZATOR Total De200- 6.135 m Total De180- 385 m Total De125- 2.940m Total De90- 8.505 m Total De63- 7.545 m Total Bransamente De32(559 bransamente eligibile)- 3.354 m TOTAL LUNGIME RETEA- 25.510 m TOTAL LUNGIME RETEA+BRANSAMENTE- 28.864m Operatorii economici interesati au dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare la documentatia de atribuire pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertei.
