

## **Executie lucrari la obiectivul de investitii "Reabilitare scoala localitatea Prilipet, comuna Bozovici, judetul Caras-Severin"**

I.D.: 31692022

Documente participare:

- 7-SCN1023347.zip

---

Data publicarii	30.10.18	Coduri CPV	45214200-2
Termenul limita pentru depunere:	16.11.18	Pretul estimativ:	821.865,00 RON

---

Descriere: Lucrarile de construire cuprinse in prezenta documentatie sunt urmatoarele: Extindere - Realizarea corpului de extindere care cuprinde urmatoarele functiuni : Sala de clasa. Din punct de vedere structural extinderea va fi realizata din fundatii continue de beton armat, zidarie portanta de caramida, placa peste sol din beton armat, planseu de lemn. Invelitoarea va fi executata din tigla ceramica. Peretii de compartimentare vor fi realizati din zidarie de caramida si pereti de compartimentare din gips carton. Extinderea se va termo-hidroizola. Cladire existenta: - Se propune realizarea de sapaturi la nivelul fundatiilor pentru a fi hidroizolate, a unui trotuar si a unui dren perimetral pentru toata cladirea pentru a evita viitoarele infiltratii ale apelor - Cladirea se hidroizoleaza la soclu, fundatii si la nivelul placilor noi din b.a. Se toarna trotuar din b.a. de 1.5m latime, la fatadele libere. Se va reface intreaga invelitoare a sarpantei cu tigla ceramica. - Interventiile la anvelopa cladirii vor consta atat in refacerea tencuielilor deteriorate, precum si in reabilitarea termica prin termoizolarea fatadelor cu termosistem (fatade - polistiren expandat ignifugat de 10 cm, planseu spre pod - 15 cm vata minerala , demisol - 15cm vata minerala, placa sol - 10 cm polistiren expandat). Interventiile la nivelul fatadelor vor presupune refacerea jgheaburilor, refacerea tencuielilor, anveloparea termica a cladirii. Tamplaria exterioara si interioara se va schimba cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. Tamplaria va fi dotata cu grile de ventilatie higroreglabile. Tamplaria interioara si exterioara va avea aceeasi forma cu cea existenta. - Asigurarea numarului necesar de grupuri sanitare. Prevederea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. - Extinderea cladirii se realizeaza pentru a putea acomoda numarul de copii, grupurile sanitare si spatiul tehnic necesar instalatiei termice. - La interior, lucrarile propuse vizeaza reconditionarea si dotarea corespunzatoare a bailor si gruparea acestora pe sexe, decaparea tencuielilor unde acestea sunt degradate si refacerea lor, aplicarea unui strat de glet si zugraveli proaspete precum si placarea peretilor aferenti holurilor, a spatiilor destinate claselor, spatiului multifunctional, si a cancelariei cu tencuiala decorativa, gata preparata, pe baza de rasini acrilice si granule de quartz colorate pana la cota +1.50 fata de cota (pardoseala) finita. - Se vor realiza pardoseli din parchet laminat la salile de curs si birouri si gresie antiderapanta la circulatii si grupuri sanitare. Grupurile sanitare se placheaza cu faianta pana la inaltimea de 2.10m. In toate spatiile este necesara refacerea pardoselilor, inlocuirea usilor existente de la salile de clasa, implementarea unui sistem de supraveghere video, dotarea cu echipamente PSI. Se propune de asemenea reabilitarea, dotarea si repunerea in functiune, a spatiului din demisolul partial al cladirii, care urmeaza sa devina depozitare pentru lemne.

---