

PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI ` MODERNIZAREA DE RETELE DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIHAILENI`

I.D.: 38845997

Data publicarii	02.10.19	Coduri CPV	45233123-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Prin contract se urmareste at t achizi ionarea serviciilor de proiectare PTh, DE, DTAC (ACTUALIZAREA PTH), Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execu iei lucr rilor, c t  i achizi ionarea execu iei de lucr ri pentru proiectul ` MODERNIZAREA DE RETELE DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIHAILENI ` Cantitatile si serviciile sunt detaliate in Caietul de sarcini, anexat documentatiei. Se propune atribuirea unui contract de proiectare si executie lucrari pentru proiectul ` MODERNIZAREA DE RETELE DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIHAILENI ` . Valoarea totala estimata pentru acest contract este de 1.140.543,00 RON fara TVA, conform devizului general, formata din: Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie = 29.142,00 RON, Cap. 3.5.4 DTAC, memorii = 500,00 RON, Cap. 3.8.1 AT proiectant = 7.285,00 RON, Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza = 1.092.691,00 RON, Cap. 5.1.1 Organizare de  antier = 10.925,00 RON. De asemenea, proiectul mai prevede o suma de 12.002,00 RON pentru cheltuielile diverse si neprevazute. Cheltuielile diverse si neprevazute pot fi accesate doar  n conditiile prevazute expres de lege printr-un act aditional sau prin derularea unei noi proceduri de atribuire. Specifica ii din expertiza elaborat  de luga Mihai: - Uli a Allomas - 259 ml, - DC 108 - 584 ml, 2 pode e 400 - Clasa tehnic : a V-a - Varianta 1: - 4.0 cm, strat de uzura din mixtura asfaltica tip BA16; - 6.0 cm, strat de legatura din mixtura asfaltica tip BAD 22.4; - 10.0 cm, strat de baza din macadam; - 10.0 cm, strat superior de fundatie - reprofilare din piatra sparta; - 50 cm - strat inferior de fundatie din balast, obtinut dupa scarificarea, completarea, reprofilarea si compactarea zestreii existente; - Pamant de fundare tip P2. -Viteza de proiectare: 30 km/h - L timea p r ii carosabile: 5,00 m - an uri protejate/rigole cu evacuare prin pode e noi - Accese la propriet i cu tuburi 400/315 din  evi corrugate -Marcaj rutier -Se va realiza benzi de incadrare