
Lucrare extindere sistem supraveghere video existent, cu 3 camere suplimentare, etajele 1, 2 si 3

I.D.: 51065688

Data publicarii	27.10.20	Coduri CPV	35125300-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.682,35 RON - 1.682,35 RON

Descriere: Lucrare extindere sistem supraveghere video existent, cu 3 camere suplimentare, etajele 1, 2 si 3, pentru monitorizare usi grupuri sanitare: Camera dome de exterior (carcasa metalica) Dahua HDCVI Senzor 1/2.7" 2Megapixel CMOS, rezolutie 1920x1080@25fps, Smart IR 50m, Day/Night, lentila 2.8mm (acelasi model ca cele folosite in salile de clasa pentru monitorizare la examene) pret/buc: 250 lei (TVA inclus) pret 3 buc: 750 lei (TVA inclus) Conector HDCVI (video balun) 4k set pret/buc: 24 lei (TVA inclus) pret 3 buc: 72 lei (TVA inclus) Sursa de alimentare cu back-up cu alimentator inclus (similara cu cele deja montate pe etaje, in carcasa metalica incuiata cu cheie), se va monta hol etaj 2. pret: 300 lei (TVA inclus) Cablu utp aprox 80 ml pret: 180 lei (TVA inclus) Servicii montaj si punere in functiune pret: 600 lei (TVA inclus) Alte accesorii montaj - mufe alimentare, canal de cablu, dibluri si holsuruburi etc pret: 100 lei PRET TOTAL : 2002 LEI (TVA inclus).
