

instalatie electrica de utilizare

I.D.: 106978186

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.12.24 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 82.564,99 RON - 82.564,99 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: instalatie electrica de utilizare cf listei de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari si anume :sapatura manuala de pamant in spatii limitate, transee de pana la 4 m ad. pt cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime 1 m adancime 1,5 m teren mijlociu- 64 MC ; umplutura compacta in santuri pt cabluri ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din teren tare - 60 MC; strat de nisip asezat in sant pt protejarea cablurilor la lucrari in profil netipiz- 4 MCt; profil tip m pt 1 cablu de 1 kv strat protector cu folii din pvc- 130 M; cablu de energie electrica armat cu conductoare din aluminiu de 1 kv pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune mecanica sectiunea pana la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutate specifica pana la 1,1, kg./m - 130; ACYY 4X185- 133,25M; fasie marcata din pvc 200x20x20mm stas 873-70- 13buc ; transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul = 50 km - 2X 16 t ; ; montare priza de pamant tip 2c3 in teren normal - 3 buc; priza de pamant 2c3 - 3 buc; imbinarea prizei de legare cu suruburi zincate - 3 buc; imbunatatirea instalatiei de legare la pamant cu betonita - 0,75 mc; verificarea prizelor de pamant - 3 buc; verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou- 3 buc; tablou de distributie echipat pt bransament cu sigurante SIST tip E - 1 buc; firida - 1 buc; papuci montati
