

Amenajare DE 140 si lucrari auxiliare, comuna Brazi-comuna Barcanesti, judetul Prahova “

I.D.: 43776948

Data publicarii	10.03.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.389.468,30 RON - 6.389.468,30 RON

Descriere: Drumul de exploatare DE 140 este situat partial in intravilanul si extravilanul comunei Barcanesti si in extravilanul comunei Brazi. Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este primaria comunei Brazi care a initiat un contract de asociere cu primaria Barcanesti in vederea amenajarii DE 140. Drumul DE 140 are o lungime de 2733.21 m si face legatura intre DN1 si Dc 108. Caracteristicile principale ale constructiei sunt: Capacitati drum (proiectat): • Lungime totala : 2733.21 m • latimea platformei :7.50 m • latimea partii carosabile: 6 m • acostamente consolidate: 2x0.75 m • sistemul rutier: imbracaminte asfaltica • panta transversal -2.5% • rigole pamant - 5443.00 m • rigole carosabile (accese drumuri laterale) 80,00 m lesirea de pe carosabilul DE 140 in DN1 se va realiza prin racordare la banda de accelerare existenta cu raza de 25 m pe o latime de 5.50 m. Intrarea din DN1 pe carosabilul De 140 se va Drumul DE 140 se incadreaza conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1295 din august 2017 si Normelor Tehnice din 30.08.2017 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor la clasa tehnica -V- cu doua fire de circulatie, constructii de importanta (C), amenajare sistem rutier cu imbracaminte asfaltica carosabila de 6.00 m; sistemul rutier se va dimensiona pentru trafic greu realizeza din banda de decelerare prin racordare cu raza de 20.00 m pe o latime de 5.50 m.
