

Servicii de proiectare si asistenta tehnica si Lucrari de executie pentru proiectul “COLECTAREA ȘI EPURAREA APEI UZATE MENAJERE ÎN LOCALITATEA FELEACU, JUDEȚUL CLUJ (ETAPA I)”

I.D.: 34125513

Documente participare:

- 7-SCN1038569.zip

Data publicarii	27.02.19	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	18.03.19	Pretul estimativ:	14.735.449,00 RON

Descriere: Prezenta achizitie are ca obiect servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari necesare implementarii proiectului COLECTAREA ȘI EPURAREA APEI UZATE MENAJERE ÎN LOCALITATEA FELEACU, JUDEȚUL CLUJ (ETAPA I)”. Prin contractul de achizitie publica se vor presta atat servicii- proiectare (elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, elaborare documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor cat si lucrari de construire aferente realizarii investitiei constand in realizarea sistemului de canalizare menajera si racorduri in localitatea FELEACU : ? lungime totala retea canalizare menajera sub presiune = 28.723 ml (material PEHD PE100 PN10 SDR 17 ? 40mm L=4.411 ml, PEHD PE100 PN10 SDR 17 ? 50mm L=7.917 ml, PEHD PE100 PN10 SDR 17 ? 63mm L 2.993 ml, PEHD PE100 PN10 SDR 17 ? 75mm L=3.046 ml, PEHD PE100 PN10 SDR 17 ? 90mm L=2.411 ml, PEHD PE100 PN10 SDR 17 ? 110mm L=3.667 ml, PEHD PE100 PN10 SDR 17 ? 140mm L=669ml si conducta de evacuare in emisar PVC-KG Dn = 250 mm in L = 50 ml) ? SPAU - 1 buc ? apa tehnologica PEID DE = 110, L = 373 ml ? conducta de racord PEHD PE100 PN10 SDR 17 ? 40mm L = 3.559 ml ? camine de racord din PEHD D = 1500 mm - 430 buc. ? camine din PEHD pentru ruperea presiunii - 8 buc ? Statie epurare 300 mc ? subtraversari pe retea de canalizare 50 buc Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 8 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile