
REPARATII CAPITALE LA SALA DE SPORT SI CORP DE LEGATURA, RESPECTIV LA CLADIRE BIROURI SI VESTIARE DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CALARASI

I.D.: 49200896

Documente participare:

- 2. Caiet de sarcini executie.pdf
- 4 contract de executie lucrari.pdf
- 5. FORMULARE-semnat.pdf
- cs arhitectura.pdf
- CS inst electrice.pdf
- CS SANITARE.pdf
- CS termice.pdf
- memoriu.pdf
- FisaDate_DF1093204.pdf
- DUAE_CERERE_82419.xml
- sala de sport - fara valori.pdf
- Raspuns consolidat.zip

Data publicarii	27.08.20	Coduri CPV	45212290-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.09.20	Pretul estimativ:	1.634.095,36 RON - 1.634.095,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: REPARATII CAPITALE LA SALA DE SPORT SI CORP DE LEGATURA, RESPECTIV LA CLADIRE BIROURI SI VESTIARE DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CALARASI Valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 1.634.095,36 lei fara TVA - CAPITOL 4 - Investitia de baza - 1.634.095,36

SALA DE SPORT SI CORP DE LEGATURA - inlocuirea invelitoarei la acoperis, completarea cu glafuri la atic si refacerea sistemelor de preluare si dirijare a apelor pluviale; - refacere tencuieli, glet si zugraveli atat la interior cat si la exterior; - inlocuire sisteme automate a ferestrelor batante - de la sala de sport; - inlocuirea pardoselii in zonele afectate respectiv in zonele unde va trebui relocata instalatia termica si de alimentare cu apa a CT, slefuirea acesteia si asternerea unui nou covor de joc din PVC - la sala de sport; - inlocuirea gradenelor actuale, tot cu trei niveluri inclusiv a mesei oficiale - la sala de sport - dotari; - montarea de plase de protectie peste intreaga suprafata la baza grinzilor si la pereti - la sala de sport; - refacerea instalatiei de iluminat din sala de sport si relocarea tabloului general in holul cladirii de birouri si vestiare; - schimbarea cutiilor de hidranti complet echipati - la sala de sport; - in sala de sport toate conductele termice principate vor fi ingopate sub pardoseala actuala iar caloriferele se vor remonta dupa o prealabila curatire; protectiile acestora se vor reconditiona si se vor monta cu balamale; - se va inlocui intreaga instalatie termica inclusiv caloriferele la care se vor realiza protectii din lemn - la corp de legatura; - pardoseli de linoleum peste cel existent - la corp de legatura; - inlocuire tamplarie cu acces electronic la usa principala; - se vor realiza compartimentari nestructurale pentru un grup sanitar barbati-femei - la corp de legatura, pentru public; - se vor inlocui in totalitate instalatiile electrice, sanitare si termice - la corp de legatura; - se vor reface trotuarele de garda ale constructiei; CLADIRE BIROURI SI VESTIARE Se vor executa urmatoarele lucrari: - se va inlocui invelitoarea din tigla si se vor executa reparatii la sarpanta din lemn, inclusiv la plansele catorva incaperi care la aceasta data sunt din lemn si prezinta un degradari partiale ; - refacere tencuieli, glet si zugraveli atat la interior cat si la exterior; dupa vestiare aceste lucrari se vor executa doar la exterior; - se inlocuiste placajul din lemn tip lambriu din hol si vestiare cu placi de vinil; - pardoselile din vestiare, birouri si hol se vor executa de asemenea din placi de vinil, iar in restul incaperilor pardoselile vor fi din gresie ceramica; la acestea din urma se vor executa placaje ceramice la pereti pana la limita planseului; - se va inlocui integral tamplaria atat interioara cat si exterioara, doar pana la nivelul vestiarelor (incepand de la sala de sport), mai putin cele doua ferestre dintre dusuri si holul principal, in locul carora se vor monta elemnte de compartimentari nestructurale ; - se vor schimba in totalitate instalatiile electrice, sanitare si termice, mai putin teava de alimentare a hidrantilor din hol care se va masca cu tavan fals si ghene din gips carton dupa caz si teava de alimentare cu apa rece a CT; pentru caloriferele noi montate se vor executa grile de protectie din lemn; - se vor reface trotuarele de garda ale constructiei; - holul se va amenaja cu un avizier din termopan si canapele - dotari; In masura in care termenele prevazute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin (1), orice operator economic interesat sa participe la prezenta procedura are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire cu 10 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor
