
Lucrari de reparatii linii CF intre statiile Diosig - Sacuieni Bihor pe linia 400 de la km 695+286-697+790

I.D.: 49316231

Data publicarii	02.09.20	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.282.522,75 RON - 1.282.522,75 RON

Descriere: Lucrarile de inlocuire a traverselor din lemn se executa in scopul remedierii unor deformatii ale liniei peste tolerante, precum si pentru prevenirea unor deranjamente izolate, de a asigura regimul normal de functionare a caii ferate. Acest gen de lucrari se executa in puncta la rand, in linie curenta sau pe linii din statii. Viteza stabilita intre statiile Diosig - Sacuieni Bihor este de 100 km/h, de la km 695+700 - 697+370 este limitare de viteza de 70 km/h datorita curbilor, iar de la km 696+700 - 697+370 este restrictie de viteza de 50 km/h datorita traverselor din lemn necorespunzatoare. Linia in zona respectiva este in curba cu raze de 295, 292, 303, respectiv 288 m, cale cu joante. Se vor inlocui traversele din lemn cu prinderea indirecta tip K cu traverse cu prindere elastica directa T17W14 .
