
EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN SATUL STEJARU (INCLUSIV TRUP CAMINE) DIN COMUNA BRAZI, JUDETUL PRAHOVA

I.D.: 44219091

Data publicarii	17.03.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.699.909,29 RON - 4.699.909,29 RON

Descriere: "Sistemul de canalizare propus pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la populatie si agentii economici din satul Stejaru este de tip divisor, si anume preia numai apele uzate menajere care corespund incarcarii impuse de NTPA 002/2005. Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut conform STAS 1846-1/2006 pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 70%. Reteaua de canalizare se realizeaza din conducte din tuburi corrugate din PP CORUGAT, SN10, De250mm cu o lungime totala de 40830 ml si un numar de camine de canalizare menajera realizate din elemente prefabricate din PP de 102 buc. Adancimea de pozare a colectoarelor realizate din PP CORUGAT, SN10, De250mm variaza in functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autospalare de 0.7m/s, pe cat posibil sa poata prelua racordurile si colectoarele de legatura. Deasupra intregii retele de canalizare la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro. Reteaua de canalizare apa menajera cu scurgere gravitationala va fi din tuburi din PP CORUGAT, SN10, De250mm conform STAS 3051/91 pct. 2.1.3.
