
Diverse lucrari (conform descrierii)

I.D.: 6703484

Data publicarii	11.06.15	Coduri CPV	45112500 45112710 31310000
-----------------	----------	------------	----------------------------

Descriere: Phase N°1 pour l'alvéole 4A, comprenant:— la mise en place d'une partie de la couverture, comprenant 50 cm de matériaux argileux,— la mise en place du réseau de dégazage installé en provisoire (non posé sur rails à ce stade),— l'aménagement d'une piste d'accès à 4B et d'un quai composé de déchets et d'une piste.Phase N°2 pour la couverture définitive sur les alvéoles 4A et 4B comprenant:— la dépose du réseau de biogaz sur 4A,— la mise en place d'une couverture de 1 m d'épaisseur sur l'alvéole 4B, comprenant 70 cm d'argile et 30 cm de terre végétale,— la mise en place du complément de couverture sur l'alvéole 4A (0,2 m d'argile et 0,3 m de terre végétale) ainsi que d'éventuelles mises à niveau par de l'apport d'argile, sur la couverture de l'alvéole 4A dans les zones de flashs,— la pose d'un géosynthétique d'étanchéité tuilé vers la pente sur les deux alvéoles, entre la couche argileuse et la couche terrigène,— la pose d'un réseau de dégazage définitif sur les 2 alvéoles.
