

Amenajare parcuri - Statiunea Sarata Monteoru, comuna Merei, judetul Buzău.

I.D.: 68858348

Data publicarii	09.05.22	Coduri CPV	45233222-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 337.417,69 RON - 337.417,69 RON

Descriere: Oferta refuzata: Amenajare parcuri - Statiunea Sarata Monteoru, comuna Merei, judetul Buzău. Termen de executie: maxim 45 zile. Termen de garantie: minim 12 luni. Valoarea ofertata in SEAP va fi cea rezultata din punerea in opera a urmatoarelor articole/operatiuni:TSC01A1-decopertare(săpătura mec)...-4.1smc; TSC53A31-excavat+transport pam cu inc frontal...-4.1smc;TRA01A02P-transport rutier pamant...-717.5 to; DA06B1-strat agregate nat cilindrate...-287mc; TSC53A31-... - 2.87 smc; TSE04B1 - nivelare teren cu buldozer...-8.18smp;TRA01A30-transport mat cu basculanta...-588.35to;DD02C-strat 15cm fundatie piatra sparta..-122.7mc;TSC53A31-...-1.227smc;TSE04B1-...-8.18smp;TRA01A30-...-588.35to; DB02D1-amorsare suprafete cu emulsie... -16.36 smp; TRA05A30 - transport materiale cu autocisterna ... - 0.982 to; DB14B1 - strat de baza 5 cm din mixturi asfaltice binder BADPC 22.4 ... - 96.52 to; DB14B1 - strat de baza 5 cm din mixturi asfaltice uzura BAPC 16 ... - 77.22 to; TRA05A30 -... - 0.982to; RPCT24B1-desfacere borduri din beton.. -283m; TSC53A31-...-0.142smc; TRA01A02P-...-35to;DE10A1-borduri prefabricate din beton 20x25cm...-283m; TRA01A30 -...-34to; RPAI19A1 - demontare/ridicare la cota capace camin (+inlocuire placa beton si capac fonta)...- 7buc; RPIXF06A-sapatura manuala pam... - 3m; ACD04I1-tub beton D=1000mm/L=2m; RPAI19A1-... -1buc; Valoarea finala nu va depasi maximul ofertat. Oferta va cuprinde toate materialele / manoperele / utilajele si transporturile necesare realizarii lucrarilor
