
Lucrări de construcții de stații de epurare a apelor reziduale

I.D.: 6810484

Data publicarii	19.06.15	Coduri CPV	45232420
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 03.08.15 11:00

Descriere: Das Los 3 beinhaltet Rohrleitungs-, Umbau-, Anschluss- und Oberflächenarbeiten einschließlich erforderlicher Baustelleneinrichtungen, Erd-, Wasserhaltungs-, Beton-, Metallbauarbeiten im Wesentlichen wie nachfolgend beschrieben:— Herstellung neuer Rohrleitungstrassen und rohrtechnischer An-/Umschlüsse DN 150 bis DN 800 als Freigefälle- oder Druckrohrleitungen bis zu einer Gesamtlänge von etwa 740 m;— Herstellen eines Doppelrohrsystems für wassergefährdende Stoffe von etwa 90 m;— Herstellen von Kabelgräben von etwa 550 m;— Herstellen von Schächten und Verbindungen mit vorhandener Bausubstanz;— Umbau Speicherbecken mit Betonbeschichtung;— Umbau Filtrationsgebäude mit Einziehen zusätzlicher Betonwände;— Pflasterarbeiten: Neuanlage von ca. 1 400 m , Aufnahme und Wiederherstellung von ca. 300 m²;— Verkehrsflächen mit Mineralgemisch herstellen von ca. 600 m².Der Baubeginn für dieses Los ist für Oktober 2015 vorgesehen. Die vollständige Erweiterung der Kläranlage muss zwingend bis Ende 2016 im Normalbetrieb laufen, d. h. die Maschinen- und E-Technik muss hergestellt, die Umbauarbeiten an den vorhandenen Einrichtungen fertiggestellt und der Probetrieb bis dahin abgeschlossen sein. Die Fertigstellung der Leistungen zum Anschluss der neuen Belebung und Nachklärung ist daher bis Mai 2016 vorgesehen. Die Fertigstellung der gesamten Leistungen von Los 3 ist für 30.11.2016 geplant.
