
Construire pod peste paraul Tutana, punct "La Stoicanesti", comuna Olanu, județul Vâlcea

I.D.: 46638885

Data publicarii	26.05.20	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 595.047,79 RON - 595.047,79 RON

Descriere: Construire pod peste pârâul Tutana, punct" La Stoicanesti", comuna Olanu, județul Vâlcea
Lungimea podului este de 19,06m din care lungimea grinzilor este de 14,00m, avand o singura deschidere. Latimea podului este de 7,54m din care 5,00m parte carosabila si 2 lise de parapet de 0,30m respectiv 0,45m si trotuar cu latimea de 1,45m, bordate de borduri 15x25cm. Infrastructura - 2 culei masive din beton si beton armat, fundate direct in stratul de pietriș cu bolovanis, de terasa, de indesare medie, conform studiului geotehnic. Suprastructura podului este alcatuita din 6 grinzi uzinate de 14,00m lungime si 0,72m inaltime, solidarizate la partea superioara cu o placa de suprabetonare din beton C35/45, cu grosimea variabila 15-20cm, armata.
