

## **LUCRARI DE INTRETINERE A TROTUARELOR ȘI DE INLOCUIRE A BORDURILOR AFERENTE PE STRĂZILE: STADIONULUI SI A I CUZA, MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU**

I.D.: 70703457

Documente participare:

- FisaDate\_DF1144522.pdf
- Caiet Sarcini Trotuare Stadionului si A.I Cuza-semnat.pdf
- draft acord cadru trotuare Stadionului si A.I. Cuza-semnat.pdf
- draft contract subsecvent trotuare Stadionului si A.I. Cuza-semnat.pdf
- F3- liste cantitati-semnat.pdf
- Modele de formulare-semnat.docx
- DUAE\_CERERE\_156512.xml

---

Data publicarii	01.07.22	Coduri CPV	45233253-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.07.22	Pretul estimativ:	317.287,60 RON - 1.032.577,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------

---

Descriere: Avand in vedere starea necoresponsatoare a suprafetelor pietonale ca urmare a executarii lucrarilor de intretinere a retelelor de utilitati coroborat cu imbatranirea stratului de asfalt, ce prezinta numeroase fisuri, crapaturi, gauri si denivelari, se impune necesitatea executarii lucrarilor de intretinere a acestora pentru aducerea la starea normala de exploatare, care sa asigure siguranta pietonilor. Pentru realizarea lucrarilor de intretinere a trotuarelor sunt necesare realizarea urmatoarelor activitati: - demontarea bordurilor vechi, carosabile, si montarea bordurilor din beton de 20 x 25 cm; - demontarea bordurilor vechi de pe langa trotuare (acolo unde exista) si montarea bordurilor prefabricate din beton de 10x15 cm; - demolarea elementelor de beton (beton, imbracaminte asfaltica, pavaj etc.) acolo unde este cazul; - ridicarea la cota a capacelor de camine; - ridicarea la cota a rasuflatorilor de la instalatiile de gaze aflate pe amplasament; - amenajarea trotuarelor cu pavele de 6 cm grosime, tip autoblocant de culoare gri asezate pe pat de nisip. Amplasament : Trotuarele la care se vor realiza lucrari de intretinere sunt situate pe: -str. A.I. Cuza pe segmentul cuprins intre intersectia cu str. Mihai Bravu până la intersectia cu Str. Dr. Victor Babeș si strazile adiacente; -str. Stadionului pe segmentul cuprins intre intersectia cu Str. Dr. Victor Babeș până la intersectia cu B-dul Mărășești; Aceste lucrari nu se vor executa in baza unei Autorizatii de construire avand in vedere faptul ca acestea sunt lucrari de intretinere a trotuarelor.

---