
Lucrari de constructii pentru modernizarea drumului DC 14 pentru proiectul MODERNIZARE DC 14 OCHESESTI-BUDA, KM 0+000-KM 1+600, finantat prin Masura 413.322

I.D.: 192583

Documente participare:

- Model contract_lucrari drum.doc.p7m
- Formulare_lucrari drum.doc.p7m
- CAIET DE SARCINI.pdf.p7m
- Caiet de sarcini_lucrari drum.doc.p7m
- P.Th. D.D.E. CORBITA.pdf.p7m
- FisaDate_No113357_IP.pdf

Data publicarii	16.09.13	Coduri CPV	45233123-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Principalele cantitati de lucrari sunt : - lungimea totala a traseului propus pentru : 1,550 km
- latime parte carosabila : 4,00 m - strat de balast: 2.020,00 mc - strat de piatra sparta amestec optimal: 1.095,00 mc - strat de legatura din BADPC 25: 958,00 t - strat de uzura din BAPC 16: 7.128,00 mp - amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica: 76,40 smp - Reabilitare cale pod: 258,00mp - acostamente piatra sparta: 118,00 mc - santuri pereate: 1804,00 ml - santuri neprotejate: 746,00 ml - podet tubular Dn 600 mm: 4 buc - semnalizare rutiera: 1,55 km Atentie! Pentru cheltuieli diverse si neprevazute valoarea este zero (0%)
