

## **Conducte si instalatii pentru punerea in productie a sondelor: 1 FULGA, 1 SALCIILE, 1 MERII SI 1 LIPIA - judetul IALOMITA - rest de executie**

I.D.: 43908000

Data publicarii	12.03.20	Coduri CPV	45255121-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Pentru punerea in productie a sondelor mentionate mai sus este necesara realizarea unei conducte colectoare comune care sa preia gazele si sa le transporte pana in punctul de predare in sistemul national de transport. Conducta va avea diametru Ø 406,4 mm si va fi executata din otel L245 NE PSL2, L360 NE PSL2, conform SR EN ISO 3183 si va fi in lungime de 15.773 m. Din lungimea totala a conductei colectoare de L=15.773 m, au fost realizate lucrări parțiale pe traseul dintre punctul A (punct de cuplare cu colectorul Adancata) si punctul Xa (langa drumul județean DJ 101). Pe acest traseu au fost realizate lucrări după cum urmeaza: tronson conducta sudata in fir îngropata, cu teren redat in circuitul agricol - pe lungimea de L=3000 m si tronson conducta sudata in fir, parțial lansata in sant, parțial acoperita pe lungimea de L=5415 m. Pe traseul dintre punctele Xa (DJ 101) si 4 b (DJ 201 A) nu au fost executate lucrări. Nu au fost executate subtraversarile de drumuri si nici cele 2 subtraversari de cai ferate. Lucrările care se vor executa prin aceasta achiziție pentru realizarea integrala a investiției, rezulta din formularele F1, F2, F3 din proiect. Totodată sunt necesare investigatii, cu un laborator autorizat, privind starea tehnica a izolației tronsoanelor de conducta supraterane (conducta sudata in fir, dar ramasa neingropata). Verificarea izolației va consta in următoarele: aspect, aderenta, grosime, continuitate, rezistenta la impact, imbatrinire la caldura, rezistenta la expunere la lumina (teava de otel este preizolata in solutie 3LPE si este necesara verificarea conform SREN 21809-1). Aceste investigatii nu se vor cota in oferta, aceste servicii de investigare vor fi in sarcina Beneficiarului (S.N.G.N.Romgaz S.A.-Sucursala Tg.Mures). De asemenea, in situatia in care starea tehnica a izolatiei nu va corespunde, contravaloarea serviciilor de reisolare va fi suportata de Beneficiar si va fi realizata de Antreprenor, conform prevederilor contractuale.