
Proiectare si executie in cadrul obiectivului: Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 2A de la Km:2+120,5 (Centru Satului Cenalos) pana la KM:4+000.00 (Intalnire cu DJ 767, "SOROMPAU")

I.D.: 40046266

Data publicarii	18.11.19	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.001.542,31 RON - 1.001.542,31 RON

Descriere: Obiectul proiectului este constituit dintr-un drum comunal DC 2A, cu o lungime totala de 1.879,50 m. Platforma drumului va avea o latime de 6,00 m plus supralargiri in extravilanul comunei Saniob. Partea carosabila va avea o latime de 2,50 m*2 m si acostamente 2*0,50 m fiecare. In cadrul acestui proiect se va realiza o modernizare a drumului comunal, asternandu-se un covor asfaltic realizat din doua straturi de beton asfaltic: 1. Carosabil: - strat de uzura - 4 cm BA 16 - strat de legatura - 5 cm BAD 22.40 2. Acostament: - piatra sparta - 10 cm. Trasarea lucrarilor se va efectua dupa predarea amplasamentului de catre constructor dupa un plan de trasare existent in proiect. Executarea trasarii lucrarilor se va face de catre o echipa de topometristi specializati, cu aparatura corespunzatoare. Marcarea axului drumurilor agricole in conformitate cu planul de trasare: va fi marcat pe teren prin table si tarusi. Organizarea de santier cade in sarcina executantului.
