

**Estimarea valorii lucrărilor de execuție și montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, aferente obiectivului de investiții: "Complex corecțional - Penitenciar Vaslui", care nu va cuprinde și achiziționarea dotărilor.**

I.D.: 77804993

Documente participare:

- CONSUL1.P7S

---

Data publicarii	27.01.23	Coduri CPV	45111100-9 45111200-0 45200000-9 45300000-0 51500000-7 39300000-5
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere: 10.02.23

---

Descriere: Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către ofertantul desemnat câștigător, a următoarelor activități: Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către ofertantul desemnat câștigător, a următoarelor activități: • executarea tuturor lucrărilor de desființare prin demolare aferente celor 5 clădiri care se suprapun cu amprenta la sol a viitorului complex - suprafață totală construită 1.229,00 mp, regim de înălțime parter; Întrucât cele 5 clădiri au învelitori din azbociment, se va acorda o atenție sporită cheltuielilor generate de desfacerea, neutralizarea, transportul și taxele de groapă aferente. • executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor propuse conform documentațiilor tehnice; • achiziționarea și montajul tuturor echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj și punerea în funcțiune a acestora; • lucrările de organizare de șantier; • autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări; • elaborarea certificatului de performanță energetică; • recepția finală a lucrărilor; • termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 5 ani. Astfel, în etapa de construire, obiectivul proiectului de față se organizează pe 6 componente majore după cum urmează: Obiect 1: Pavilion de detenție nou 210 locuri + Centrală termică Pavilionul va fi construit astfel încât să asigure următoarele spații: camere de deținere pentru 210 persoane private de libertate cu camere și spații tehnice, spații pentru desfășurarea activităților de reintegrare socială, săli pentru servirea mesei, birouri pentru supravegherea deținuților, magazii, punct alimentar, cabinet medical, spații pentru dezvoltarea autonomiei, cât și alte spații prevăzute pentru desfășurarea activităților, având suprafața construită de 1.446,47 mp, respectiv suprafață construită desfășurată de 2.806,67 mp, regimul de înălțime fiind P+1 Etaj. Odată cu crearea unui număr de 210 de locuri de deținere noi, este necesară construirea unui tronson cu destinația de centrală termică, amplasată adiacent pavilionului de detenție, care să asigure și prepararea apei calde menajere pentru locurile de cazare nou create și spațiile conexe. Obiect 2: Pavilion multifuncțional Pavilionul va avea o suprafață construită de 167,61 mp respectiv suprafață construită desfășurată de 335,22 mp și regimul de înălțime fiind P+1 Etaj. Obiect 3: Împrejmuire Complex correctional Împrejmuirile din zidărie de cărămidă se vor realiza pe o lungime de aproximativ 240 ml, pe înălțimea de 4 metri pentru gardul exterior de împrejmuire al penitenciarului. Acestea vor fi realizate pe fundații continue din beton, marca C16/20, având câte o centură la partea mediană și partea superioară. Pentru delimitarea fâșiei de control, la 5 m față de împrejmuirea din zidărie de cărămidă se va realiza o împrejmuire din panouri de plasă sudată zincată, pe o lungime de aproximativ 240 ml, pe structură metalică din stâlpi din țevă rectangulară, având înălțimea de 3,00 m. Fundația va fi din beton, izolată sub stâlpi și unite printr-o grindă de soclu armată. Stâlpii metalici vor fi zincăți atât pe interior cât și pe exterior iar la partea superioară vor avea capace. Obiect 4: Teren de sport în interior Terenul de sport va fi realizat în sistemul terenurilor cu suprafață naturală înierbată, cu strat vegetal de gazon. Spațiul de joc are dimensiunile de 20 x 33 m, cu o zonă de gardă perimetrală de aproximativ 1 m lățime. Se va realiza o împrejmuire din plasă împletită din sârmă zincată, pe o lungime de aproximativ 81 ml, pe structură metalică din stâlpi din țevă rectangulară, având înălțimea de 4,00 m. Fundația va fi din beton, izolată sub stâlpi și unite printr-o grindă de soclu armată. Stâlpii metalici vor fi zincăți atât pe interior cât și pe exterior iar la partea superioară vor avea capace. Obiect 5: Rezervor incendiu Rezervorul de incendiu va avea o capacitate utilă de 125 mc, și va fi prefabricat montat suprateran, date fiind caracteristicile defavorabile ale terenului de fundare aferent amplasamentului, și va fi prevăzut cu stație de pompare containerizată. Obiect 6: Curți plimbare Curțile vor avea aria construită de 680,55 mp, din care 267,60 mp vor fi acoperiți. În zona curții de plimbare se vor executa grupurile sanitare ce vor avea suprastructura de tipul pereților structurali din zidărie de cărămidă rigidizată cu stâlpișori și centuri din beton armat. Planșeul peste parter va fi din beton armat cu placa în grosime de 13 cm. Infrastructura va fi de tipul fundațiilor continue din beton armat. De asemenea, se vor executa două copertine din profile laminate la cold stalpi tip RHS 150x8 iar ferma din elemente RHS 100x6.3 iar paneele acoperișului din profile laminate la rece C 200x2,5. Contravântuirile vor fi de tipul tiranților Φ16. Fundațiile stâlpilor vor fi de tip izolate realizate din beton armat cu dimensiunea de 80x80x90 cm. Pardoseala curților de plimbare va avea grosimea de 10 cm și va fi realizată din beton armat cu o plasa SPPB Ø6/100x Ø6/100. Această pardoseală va rezema pe un strat de elemente granulare compactate în grosime de 10-15 cm. Curțile de plimbare vor fi împrejmuite cu un gard din panouri bordurate zincate prinse pe stâlpi metalici amplasați la 2,00 m interax, ce vor fi încastrați în blocuri din beton. Durata de execuție a contractului de lucrări este de 24 luni de la data ordinului de începere al lucrărilor.

