

Lucrari de montaj senzori gaz si electrovane si reconditionarea usilor de la firide" pentru caminele studentesti ale Universitatii de Medicina si Farmacie "CAROL DAVILA" din BUCURESTI

I.D.: 74958383

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI 30763_14102022.pdf

Data publicarii	08.11.22	Coduri CPV	45255400-3
Termenul limita pentru depunere:	14.11.22	Pretul estimativ:	158.894,07 RON - 158.894,07 RON

Descriere: Montarea detectoarelor automate de gaze naturale in încăperile în care sunt amplasate aparate de utilizare a gazelor naturale și a căror suprafețe vitrate sunt constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcție specială (securizat, termopan etc.) și pe casa scării pentru a putea fi detectate scăpările accidentale de gaze naturale. Robineții de închidere asupra cărora acționează automat electroventilul se prevăd, după caz: a) înaintea fiecărui contor; b) pe fiecare ramificație importantă; c) pe fiecare conductă care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare etc.; d) la baza fiecărei coloane; dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face în condiții de securitate și estetică corespunzătoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimentează maximum 24 de puncte de consum. Caminele unde vor fi montate detectoarelor automate de gaze naturale (U1si U6) sunt de nivel P+8 cu un numar de 108 consumatori/camin cu o distributie arborescenta pe fatada cladirii. Autoritatea contractanta doreste echiparea fiecarui apartament cu detector gaz cu radiofrecventa si cate unul la parter si et.9, cu finder captare semnal radiofrecventa si indicator defectiune camera pe fiecare nivel. Vor fi inlocuiti robinetii de coloana si se vor monta electrovalve de inchidere compatibile cu senzorii wifi inclusiv o electrovana generala actionata de senzorii de pe casa scarii. Pentru toate cele 6 camine (U1,U2,U3,U4, U5 si U6) vor fi reconditonate usile de la firida iar cele de la contor vor fi inlocuite, cu modificarile corespunzatoare, pentru a putea fi inchise. Conductele de distributie de la caminul U1,vor fi curatate si vopsite Pentru o apreciere deplina a conditiilor din teren corelate cu datele caietului de sarcini, se poate vizita amplasamentul in prezenta unui reprezentant al beneficiarului.
