
Proiectare si executie put forat si aductiune de apa in comuna Fulga

I.D.: 101524178

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.08.24 | Coduri CPV | 45255500-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 150.000,00 RON - 150.000,00 RON

Descriere: Proiectare: - memoriu tehnic pentru obtinere CU - realizare studiu hidrologic preliminar - memorii pentru obtinere avize - proiect tehnic + caiet de sarcini + DTAC NOTA : In pret nu sunt incluse taxele de avize si studii solicitate si taxa pentru obtinere AC Executia lucrarii include : - executie foraj hidraulic cu fluid de foraj pana la adancimea proiectata cu utilaj specializat - investigatii geofizice (carotaj electric) si interpretare de catre hidrogeofizician specialist in foraje de apa - procurare si introducere tuburi si filtre tip "Valrom pentru puturi" cu clasa de rezistenta corespunzatoare - izolarea stratelor superioare cu risc ridicat de poluare prin inele bentonitice succesive - denisipare cu pompa Mamuth 90mm si motocompresor Atlas Copco 12 bar / 12 mc - finisare denisipare cu instalatie air-jetting pentru curatarea fantelor filtrelor - pompare experimentală pentru parametrii foraj - inspectie video ulterioara pentru arhivarea imaginii forajului la punerea in functiune si pentru urmarirea evolutiei in timp , inspectie ce va demonstra deasemenea adancimea realizata , pozitia filtrelor - realizare carte tehnica , inclusiv fisa tehnica a forajului, ce va contine toate datele necesare intretinerii in timp a intregului sistem
