

Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini si asistenta tehnica din partea proiectantului precum si executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare si extindere poduri in comuna Pastraveni, județul Neam?"

I.D.: 27390422

Data publicarii	12.04.18	Coduri CPV	45221100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	593.819,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: 1. Pod punct Bahna Pod din beton armat, cu grinzi precomprimate, cu o singura deschidere de 13 m, amplasat peste râul Radeanca în localitatea Radeni, alcatuit din: • Suprastructura - grinzi precomprimate cu corzi aderente H=0,72 m, L=14 m, executate conform proiect IPTANA, tip C644/1 fara placi metalice în dreptul reazemelor, din beton C32/40 în secțiune transversala, drepte pentru clasa E de încărcare; • Infrastructura - doua culei din beton armat, fundate prin intermediul a 2 ase piloți de diametru mare - coloane, câte trei pentru fiecare culee, solidarizati la partea superioara printr-un radier de beton armat. 2. Pod punct Barbieru Mihai Podul tubular existent se demoleaza. Se executa pod noi din cadre prefabricate din beton armat tip P2, amenajat în amonte cu element prefabricat de capat cu timpan tip CP2 si camera de cadere, iar în aval cu element prefabricat de capat cu timpan CP2. În amonte se executa 2 ant betonat cu beton de ciment C30/37 de 10 cm grosime pe pat de nisip de 5 cm, pe lungimea de 60 ml. Consolidarea terasamentelor drumului se realizeaza cu structuri din gabioane. De asemenea, se va realiza structura rutiera pe o lungime de 50 ml. Componentele lucrarii: Servicii de proiectare: Realizare proiect tehnic, detalii de executie și asistenta tehnica. Executie de lucrari: executia a doua poduri în punctele Bahna si Barbieru Mihai. Valoarea estimata a Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini si asistenta tehnica din partea proiectantului precum si executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare si extindere poduri in comuna Pastraveni, județul Neam?" este de 593.819 lei fara TVA. Aceasta valoare a fost stabilita pe baza valorilor cuprinse în bugetul proiectului - anexa la contractul de finantare prin însumarea urmatoarelor linii bugetare: 1. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de executie 6.000 lei 2. 3.8.1.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor 1.433 lei 3. 3.8.1.2. Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse în programul de control 1.433 lei 4. 3.5.4. Documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii (DATC) 1.000 lei 5. 4.1. Constructii și instalatii - pod Bahna 441.000 lei 6. 4.1. Constructii și instalatii - pod Barbieru Mihai 137.953 lei 7. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - pod Bahna 3.800 lei 8. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - pod Barbieru Mihai 1.200 lei TOTAL valoare estimata 593.819 lei Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termen de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.