
"Rețele Hidroedilitare pe Strada Socului"

I.D.: 39370926

Data publicarii	25.10.19	Coduri CPV	45231112-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 511.806,66 RON - 511.806,66 RON

Descriere: Se vor realiza lucrari de: constructii retele hidroedilitare pe o lungime de 230 m: rețea de apa, rețea de canalizare pluvială și menajeră; conform proiectul nr. 421/2018 faza PT si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: TEAVA PEID PEIOO SDR 17 De 110 mm, PN10 230 m CAMINE DE VANA+APOMETRU Dn 1000 mm 1 buc HIDRANT SUBTERAN DN80 3 buc BRANSAMENT INDIVIDUAL 33 buc PVC KGM SN8 Dn 250 mm 230 m RACORD INDIVIDUAL PVC KGM SN8 Dn 160 mm 33 buc CAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm 5 buc PVC KGM SN8 Dn 315 mm 230 m CAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm 5 buc RACORD PLUVIAL PVC KGM SN8 Dn 110 mm 33 buc Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 511.806,66 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) si 5.1. (Organizare de santier). Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 53.444 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.
