

MODERNIZARE STRAZI IN ORAS INSURATEI, JUDETUL BRAILA

I.D.: 4502397

Documente participare:

- 7-367887.zip

Data publicarii	26.11.14	Coduri CPV	45233000-9
Termenul limita pentru depunere:	11.12.14	Pretul estimativ:	8.089.406,00 RON

Descriere: Lucrarile din cadrul acestui proiect constau in: - reprofilarea pe latimea platformei(6,5 m) cu pante transversale sub forma de acoperis de 2,5%; - asternerea unui strat de balast in grosime constanta de 10 cm dupa compactare, pe latimea carosabilului(5,5 m); - asternerea stratului de piatra sparta in grosime de 12 cm dupa compactare, cu impanare si innoroire; - asternerea stratului de binder BAD25 in grosime de 5 cm dupa compactare; - asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA16 in grosime de 4 cm dupa compactare; - amenajarea acostamentelor cu balast in latime de 0,5 m fiecare si 0,31 m grosime; - executarea de rigole din pamant cu latimea de 1,0 m si adancimea de 0,4 m; - plantarea indicatoarelor rutiere la intersectii(stop); - executarea marcajelor rutiere cu vopsea. Carosabilul va avea doua pante de 2,5% sub forma de acoperis, iar acostamentele pante spre rigole de 4%. Se vor lua masuri de protectie, prin semnalizarea zonei in lucru in conformitate cu Ordinul Ministrului de Interne nr. 1112/04.04.2000 si Ordinul Ministerului de Transporturi nr. 411/08.06.2000. Se vor respecta listele cu cantitati de lucrari continute in Caietul de sarcini. Propunerea financiara se va face luand in considerare valoarea de 8.089.406 lei fara TVA (care reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri in functie de care se vor elabora si evalua ofertele - art. 29 alin. (2) indice 1 - valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este cuprinsa in suma de 800.434 lei faraTVA)si este formata din: - 7.241.163 lei fara TVA - lucrari drumuri: - 230.800 lei infrastructura strazi; - 7.010.363 lei suprastructura strazi;; - 108.617 lei fara TVA - organizare de santier; - 739.626 lei fara TVA(10,06%) - cheltuieli diverse si neprevazute.
