

---

## Lucrari de inlocuirea fereastra si usi grup sanitar.

I.D.: 94995403

---

Data publicarii	21.03.24	Coduri CPV	45262000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 55.267,80 RON - 55.267,80 RON

---

Descriere: - Demontare fereastră din lemn - montare fereastră PVC alb cu geam termopan inclusiv plasa anti insect. La montarea ferestrei se folosesc suruburi tip Torx cu dimensiunea de 182 x 7.5 mm zincat si spuma poliuritanica Sika. - Demontare usi existente toaleta - montare usi PVC alb, panel alb, 3 balamale exterioare plus o balama ascunsa, kit complet feronerie (maner cu sild alb, broasca cu future (din interior) si yala . La montarea usilor se folosesc suruburi tip Torx cu dimensiunea de 182 x 7.5 mm zincat si spuma poliuritanica Sika. - Demontare si montare usa acces hol, PVC alb, panel alb. 3 balamaleexterioare plus o balama ascunsa, kit complet feronerie (maner cu sild alb, broasca cu 3 chei si yala). La montarea usii de intrare se folosesc suruburi tip Torx cu dimensiunea de 182 x 7.5 mm zincat si spuma poliuritanica Sika. - Toate lucrarile de demontare sunt incluse in costul lucrarii precum si evacuarea molozului in urma lucrarii, refarecea glafurilor, transportul si manopera.

---