

Realizare instalatia electrica si instalatie de curenti slabi pentru sala Info

I.D.: 61042921

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.09.21 | Coduri CPV | 45311000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 6.500,00 RON - 6.500,00 RON

Descriere: 1.Procurare,montare si instalare coloana electrica trifazica 380 V intre tabloul electric distributie etaj 1 si sala informatica etaj 2 -se realizeaza cu cablu MYYM 5X4mmp pozat aparent pe perete in pat de cablu PVC- 20ml 2.Procurare,montare si instalare tablou electric de distributie pentru alimentarea statiilor de lucru ,1 server catedra profesor,1 rack conectare cable retea,Realizarea tabloului electric de distributie se face cu componente automate cu protectie la scurtcircuit si suprasarcina 3.Procurare,montare si instalare in tablou electric de distributie a componentelor care asigura conectarea/deconectarea statiilor de lucru pentru elevi prin comanda automata data de profesorul de informatica 4.Procurare,montare si instalare pat PVC 100/60 pentru montare coloane electrice monofazice care alimenteaza statiile de lucru 5.Procurare,montare si instalare coloane electrice pentru alimentarea statiilor de lucru (pe o singura coloana se monteaza maxim.11 statii de lucru)-se realizeaza cu cabluMYYM 3X2,5mmp 6.Procurare,montare si instalare prize monofazice 230 V pentru conectare statii de lucru si monitoare (se prevede ca fiecare statie sa aiba 3 prize monofazice) 7.Procurare ,montare si instalare cablu UTP cat.5e pentru 17 calculatoare.Realizarea se face intre pach panel existent si fiecare statie de lucru 8.Punere in functiune a instalatiei de comanda respectiv a instalatiei de alimentare si efectuarea de probe subtensiune Lucrarilor de mai sus li se acorda o garanție de exec
