

Amenajare Sala Multifunctionala Scoala nr.1 Bicaz Chei

I.D.: 44939381

Data publicarii 17.12.19 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 137.548,00 RON - 137.548,00 RON

Descriere: Se vor executa lucrari de:0/turnat sapa 5cm(nisip+ciment) S=251mp+01/ sapa autonivelantaS=251mp;1/montat pardoseala din linoleum sportiv pvc 6mm;2/s.tavane din placi gipscarton rezistent la foc;3/s.pereti si grinda din lemn din placi gipscarton rezistent la foc=10,14 mp;4/tencuieli si vopsitorii pereti din caramida= 190mp:tencuiala+fatuire+plasa fibra sticla+ pereti longitudinali+ pereti laterali =161,44mp,tencuieli stalpi + plasa fibra =28,56mp;5/vopsitorii suprafete cu rigips=408mp;6/glafuri pvc =10ml;7/coltari metalici la spaletii ferestrelor= 65ml;8/coltari metalici la stalpii din beton armat,grinda longitudinala de la tavan si stalpii din lemn la pereti=122ml;9/ profil metalic la treptele exterioare ml (1,6mx 10,0trepte)scari exterioare+(2,75x8tr)scari interioare=38m;10/ placaje cu gresie de exterior antiderapanta la podeste si la cele 2 scari (interior/exterior) ; 3,4mp+ 9,23mp=22,7mp;11/ bca la intersectia peretilor longitudinali cu sarpanta =1,25mc;12/ beton fundatii si elevatii din b.a.=3,5mc;13/ beton scari exterioare si podest= 3,4mc+0,852mc=4,252mc;14/ fier beton fundatii+scari= 17/balustrade din scanduri montate in plan orizontal pe stalpi metalici /Hp=90cm; -balustrada interioara:interioara 1,9mx0,9mx2buc=3,42mp; -balustrada exterioara:12mlx0,9=14,4mp;tencuiala+fatuire+plasa fibra sticla+ pereti longitudinali+ pereti laterali =147,4mp;tencuieli stalpi + plasa fibra =28,56mp;18/ instalatii termice;19/Instalatii electrice;IGNIFUGARE TOATE COMPONENTELE DIN LEMN