

Sistematizare pe verticală Municipiul Mangalia - intrări blocuri, alei, parcări - Lot 1

I.D.: 73765012

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicării | 04.10.22 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Pretul estimativ: | 14.243.873,56 RON - 14.243.873,56 RON |
|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Modernizarea străzilor se va face cu respectarea traseului actual și pe cât posibil a elementelor geometrice conform STAS 863/85 și a Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea străzilor aprobate cu ordinul MT nr. 45/1998. Străzile propuse pentru modernizare au, în prezent, o structură rutieră suplă alcătuită din straturi asfaltice așezate pe fundație din materiale granulare. Structura rutieră prezintă diverse tipuri de degradări, gropi, fâgașe, fisuri, suprafețe faianțate, astfel încât, circulația se desfășoară cu dificultate în special pe timp nefavorabil. În decursul anilor, în spatele blocurilor, au fost construite garaje metalice sau din beton ce au condus la o degradare a calității vieții prin aspectul acestora și prin gradul de ocupare a suprafețelor. Accesul către aceste zone nu este amenajat structura fiind, în general, alcătuită din umpluturi. Scurgerea apelor se asigură prin declivitățile transversale și longitudinale existente. Prin proiectarea de specialitate s-au stabilit soluții de modernizare a străzilor, trotuarelor, aleilor pietonale existente, cât și crearea de trotuare, alei pietonale și amenajarea suprafețelor de teren rămase libere în urma demolării garajelor existente pe amplasament. Astfel, în cadrul investiției se vor realiza următoarele lucrări de modernizare: - modernizare parte carosabilă căi de acces - 8300 mp; - amenajare suprafețe cu dale inierbate - 7600 mp; - amenajare/modernizare trotuare și alei pietonale cu mixturi asfaltice - 36250 mp; - amenajare/modernizare trotuare și alei pietonale cu pavele autoblocante din beton de ciment - 3000 mp; - amenajare spații verzi - 1250 mp; - amenajarea platformei pentru locuri de joacă pentru copii - 400 mp. Termenul de executare a contractului de lucrări este de 36 luni calendaristice începând cu data emiterii Ordinului administrativ de începere a lucrărilor.
