

MODERNIZARE DRUM COMUNAL VALEA ABRUZEL-BISERICANI DE LA KM 2,6

I.D.: 96907233

Data publicarii 08.05.24 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 3.867.822,76 RON - 3.867.822,76 RON

Descriere: Realizare investitiei presupune executarea urmatoarelor categorii de lucrari: Obiectul drumuri Lucrări pentru corecția și îmbunătățirea elementelor geometrice Lucrări pentru aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători Lucrări pentru amenajarea acostamentelor Lucrări pentru amenajarea intersectiilor cu alte drumuri laterale -accese la zone rezidentiale Lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale Lucrari pentru protectia taluzurilor Lucrări pentru siguranța circulației 1. In ce priveste tehnologia de lucru Lucrarile se vor executa conform tehnologiilor specifice prezentate de catre ofertant pentru a obtine parametrii tehnici proiectati. In calitate de proiectant consideram urmatoarele operatii faze obligatorii: - Sapaturile in ampriza drumului se vor realiza pe toata suprafata acesteia, pe sectoare de minim 100m cu asigurarea scurgerii apelor din sapatura. - Se vor identifica si se vor stabiliza toate zonele ce nu asigura compactarea la nivelului patului drumului. - Sistemul rutier se va realiza sustinut pina la turnarea imbracamintii rutiere pe sectoare suficient de mari. Nu consideram ca trebuie impuse alte obligativitati in organizarea si succesiunea lucrarilor 2. In ce priveste conditiile de lucru Pentru realizarea prezentului proiect se vor respecta caietele de sarcini generale pentru specificul lucrarilor si prezentele caiete specifice considerate de catre proiectant. Caietele de sarcini generale vor fi aplicate de catre constructor in concordanta cu solutiile proiectate (tipuri betoane asfaltice, tipuri betoane de ciment, tipuri de lucrari); tehnologia aplicata si clasa de importanta a constructiei. In functie de tehnologia propusa constructorul isi poate adapta procedurile de lucru. Acestea vor fi vizate/confirmate de catre proiectant.