

Modernizare drum Oarba de Mureș

I.D.: 35301578

Documente participare:

- 7-SCN1041688.zip

Data publicarii	16.04.19	Coduri CPV	45233220-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.05.19	Pretul estimativ:	1.720.845,56 RON - 1.720.845,56 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se prevăd următoarele: Pentru partea carosabilă: Pe tronsoanele Km 0+000 - Km 0+305, Km 0+375 - Km 0+600: - reparația sistemului rutier existent; - stratul de uzură din mixtură asfaltică BA16 rul 50/70 de 4 cm grosime; Pe tronsonul Km 0+600 - Km 1+800: - săpătură de cca. 65 cm grosime; - strat izolator de nisip de 7 cm grosime - strat de fundație de balast de 30 cm grosime; - strat de bază din piatră spartă de 20 cm grosime; - strat de legătură din mixtură asfaltică BA 22,4 leg 50/70 de 6 cm grosime; - strat de uzură din mixtură asfaltică BA16 rul 50/70 de 4 cm grosime. Pentru acostamente: - se execută completarea acostamentelor cu balast cu grosime medie de 10 cm; - se execută acostamentul de piatră spartă de 10 cm grosime; - zona de siguranță se va cosi, curăța, amenaja atât înainte de începerea lucrărilor de execuție cât și înainte de recepția la terminarea lucrărilor. Apele pluviale ce se adună pe carosabil, pe timpul precipitațiilor, se vor evacua în prima instanță gravitațional, se colectează în șanțuri trapezoidale de pământ. Podețele existente se vor decolmata și se vor executa lucrări de reparație acolo unde sunt necesare. Podețele deteriorate se vor înlocui, se vor executa podețe noi pentru a asigura evacuarea apelor. Timpanele se execută din beton armat turnat între cofraje. Racordul cu șanțuri se va realiza prin camere de cădere, iar acostamentul se va asfalta până la timpane. În vederea realizării siguranței circulației se vor monta parapete din elemente metalice deformabili tip semigreu. Semnalizarea rutieră trebuie să furnizeze participanților la trafic indicațiile obligatorii necesare pentru a circula în siguranță pe drumul public . În acest scop este prevăzută semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și semnalizare orizontală (marcaje rutiere). Accesele la proprietăți se vor realiza din podețe tubulare din tuburi corugate, încadrate de timpane de beton armat Drumurile laterale se vor amenaja cu același sistem rutier ca și drumul modernizat. Capacele căminelor de apă existente în amplasament se vor aduce la cota. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 9 zile. La orice clarificare/informație solicitată, Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu va depăși 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util.