

## **MODERNIZARE DRUM LOCAL STRADA ȘERBANEȘTILOR, L= 0,450 KM, ÎN COMUNA OARJA, JUDEȚUL ARGEȘ**

I.D.: 50037378

---

Data publicarii	24.09.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 422.528,71 RON - 422.528,71 RON

---

Descriere: Se solicită execuția lucrărilor de execuție prevăzute în proiectul „MODERNIZARE DRUM LOCAL STRADA ȘERBANEȘTILOR, KM 0+000 (Strada Sărgenților) - KM 0+450, L = 0,450 KM, ÎN COMUNA OARJA, JUDEȚUL ARGEȘ”. Tronsonul de drum propus spre modernizare este un tronson din strada Șerbăneștilor, L= 463 m, situat în intravilanul comunei Oarja și aparține domeniului public. Strada se încadrează în categoria de importanță C (normală) și în clasa de importanță III, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a H.G. 766/1997 (anexa 3) referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Elemente geometrice în profil transversal sunt următoarele: - lățime parte carosabilă: 3,00-4,00 m; - lățimea platformei : 4,00-5,00 m; - lățimea acostamentelor: 0,50 m; - panta părții carosabile: 2.5 %; - panta acostamentelor: 4.0 %. Structura rutieră respectă soluția din expertiza tehnică și este următoarea: - 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 - 6 cm binder de criblură BADPS22,4 leg 50/70 - 15 cm piatră spartă - 20 cm balast - fundație existentă din materiale de balastieră min 25 cm grosime pe partea carosabilă obținută și prin realizarea casetelor de balast pentru asigurarea părții carosabile de 4 m și grosimea de minimum 25 cm. Acostamentele se vor completa cu un strat de piatră spartă de 10 cm grosime unde șantul de la marginea platformei este din pământ. Scurgerea apelor pluviale se asigura prin amenajarea pantelor longitudinale si transversale (2.5%).

---