

Lucari de reparatii si zugraveli, interioare la cladiri

I.D.: 84374722

Data publicarii	04.07.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 106.720,00 RON - 106.720,00 RON

Descriere: Lucrari de reparatii interioare la Arhiva, constand din cel putin urmatoarele operatiuni: - Placare cu placi de gips carton pe structura metalica montata pe zidarie, dist intre montanti 60 cm (materile si manopera) -Tavane suspendate din gips carton pe schelet de sustinere metalic 1 placa rf de 12,5 mm pt rf 30 min -Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,...tabla striata,otel beton, evi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate tota -Glet pentru pereti interiori,...Glet de perete -Profil de aluminiu cu plasa pt acoperirea muchiiilor - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru interior, aplicate manual..., aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante -Glafuri, pervaze ...glafuri mase plastice,montate la ferestre interior si !exterior -Corp de iluminat pentru lampi lfluorescente tubulare pentru...1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic -Cablu pentru instalatii ...electrice la locurile lampi sau prize, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp -Canal cablu Ugheab) 25 x 25 mm, cu capac 2m, alb, PVC ignifug -Aparat de comutare ...(intrerupator, icomutator) montat aparent pe console lexistente pentru tensiuni peste 63 A si pana la 400 A -Pardoseli din beton sau mortar, turnate pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp...5 cm gros, pentru utilizarea betonului gata preparat -Transportu l rutier la...materialelor,semifabricatelor cu iautobasculanta pe dist.= 10 km -Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin transport
