

## **EXECUTIE LUCRARI aferente obiectivului "REFACERE DJ 101 S, KM 0+000 - 2+700, SAT TESILA, 13 ZONE, 0,310 KM, COMUNA VALEA DOFTANEI"**

I.D.: 52704088

Data publicarii 17.12.20

Coduri CPV 45233128-2

Pretul estimativ: 2.079.220,20 RON - 2.079.220,20 RON

Descriere: Obiectivul general al contractului îl reprezintă punerea în siguranță și refacerea suprastructurii drumului Județean DJ101S, pe o lungime totală de 0,310 km, în intravilanul satului Tesila, comuna Valea Doftanei, în 13 puncte, conform Proiectului nr. 657/2020; Sunt prevăzute următoarele lucrări: -taierea îmbracamintilor asfaltice cu mașina de discuri diamantate pentru delimitarea zonelor afectate -decaparea îmbracamintilor asfaltice în zonele afectate pe o grosime de aprox.10,00cm, inclusiv evacuarea din zona a materialului rezultat -scarificarea platformei drumului în zonele afectate pe o grosime de 25,00 cm, încărcarea în auto și evacuarea din zona a materialului scarificat - asternerea în zonele afectate a unui strat de ballast stabilizat cu 4% ciment, pe o grosime de 25,00 cm după compactare, inclusiv procurarea și transportul balastului stabilizat precum și protejarea acestuia pe o perioadă de minim 7 zile de la asternere - asternerea în zonele afectate a unui strat de legatură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat tip BADPC 22,4 leg 50/70, pe o grosime de 6,00 cm după compactare, inclusiv curățirea și amorsarea suprafețelor, procurarea și transportul emulsiei cationice și a amestecului asfaltic - asternerea în zonele afectate a unui strat de uzură (rulare) din beton asfaltic cu pietris concasat tip BAPC 16 rul 50/70, pe o grosime de 4,00 cm după compactare, inclusiv curățirea și amorsarea suprafețelor, procurarea și transportul emulsiei cationice și a amestecului asfaltic (BAPC 16 rul 50/70 și dressing gras pentru închiderea suprafețelor) - asigurarea preluării, dirijării și evacuării apelor pluviale de pe platforma drumului prin executia de santuri permeabile din elemente prefabricate tip R8 pe o lungime de 3500,00 m și santuri de pământ pe o lungime de 1500,00 m. pentru asigurarea continuității santurilor proiectate, în zonele acceselor la proprietăți și a intersecțiilor cu drumurile laterale se vor executa rigole carosabile din elemente prefabricate tip R3, pe o lungime cumulată de 20,00 m. - pentru a preveni infiltrarea apelor pluviale în corpul și platforma drumului Județean, pe acostamente se va executa un perete din dale de beton simplu turnate pe loc, din beton de ciment C25/30 (B400), în grosime de 15,00 cm, pe un substrat din nisip de 5,00 cm grosime, pe toată lungimea tronsonului (2.700,00 m), pe ambele părți ale drumului, pe o lățime medie de 0,75 m. Execuția lucrărilor se va realiza conform prevederilor Proiectului nr. 657/2020.