

## **: AMENAJARE SUPANTA HOL, PRIMARIA COMUNEI SLATINA, JUDETUL SUCEAVA.**

I.D.: 36095643

Data publicarii	23.05.19	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	23.05.19	Pretul estimativ:	110.222,24 RON - 110.222,24 RON

Descriere: INTERVENTII LA CLADIREA EXISTENTA: • realizare structura din stalpi si grinzi din lemn pentru sustinere supanta in holul central al cladirii • realizare scara centrala pentru acces la supanta din metal cu grinda de vang pe mijloc si trepte din lemn de esenta tare • realizare compartimentari interioare si crearea a doua birouri in stanga si dreapta scarii • compartimentarile interioare se vor realiza din gips carton cu miez de vata minerala • usi de acces in cele doua spatii noi create realizate din pvc culoare alba • balustrada si parapet supanta realizat din lemn baituit si lacuit culoare natur • pardosela de la cota +2,65 cm se va realiza din parchet laminat Regim de inaltime P Dimensiuni exterioare : 23,50 x 13,40 Inaltimea constructiei > 12,70m Inaltimea la coama : 12,70m Inaltimea nivel PARTER : 5,15m Aria construita PARTER =: 245,75 mp Aria utila PARTER : 187,40 mp Aria utila SUPANTA: 23,35 mp Aria utila totala :Au = 210,75 mp Aria construita :Ac = 245,75 mp Aria desfasurata construita :Adc = 245,75 mp Volumul construit >Vo = 3121,025 mc CALCULUL SUPRAFETELOR PROPUSE: La parterul cladirii se va amenaja o supanta pentru crearea unor spatii noi cu destinatia de birouri. Astfel vor fi doua birouri la parter, inchise cu pereti din gips carton si doua birouri la cota +2,65 m ce nu vor fi delimitate de restul spatiului prin compartimentari ci prin realizarea unui parapet din lemn cu inaltimea de 90cm. Accesul la supanta se va realiza prin intermediul unei scari pe structura metalica cu trepte din lemn masiv de esenta tare, baituite si lacuite culoare natur. INTERVENTII LA CLADIREA EXISTENTA: • realizare structura din stalpi si grinzi din lemn pentru sustinere supanta in holul central al cladirii • realizare scara centrala pentru acces la supanta din metal cu grinda de vang pe mijloc si trepte din lemn de esenta tare • realizare compartimentari interioare si crearea a doua birouri in stanga si dreapta scarii • compartimentarile interioare se vor realiza din gips carton cu miez de vata minerata • usi de acces in cele doua spatii noi create realizate din pvc culoare alba • balustrada si parapet supanta realizat din lemn baituit si lacuit culoare natur • pardosela de la cota +2,65 cm se va realiza din parchet laminat Regim de inaltime cP Dimensiuni exterioare : 23,50 x 13,40 Inaltimea constructiei > 12,70m Inaltimea la coama : 12,70m Inaltimea nivel PARTER : 5,15m Aria construita PARTER =: 245,75 mp Aria utila PARTER : 187,40 mp Aria utila SUPANTA: 23,35 mp Aria utila totala :Au = 210,75 mp Aria construita :Ac = 245,75 mp Aria desfasurata construita :Adc = 245,75 mp Volumul construit >Vo = 3121,025 mc FINISAJE INTERIOARE - zugraveli in var lavabil la pereti si tavane, culoare alba • pardoseli cu parchet laminat la supanta; • in birourile de la parter se va pastra pardoseala din granit din hol, peste care se vor construi compartimentarile din gips carton; • tamplarie pvc culoare alba