

Execuție lucrări pentru investiția "REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚII DE EPURARE ÎN LOCALITATEA MESEȘENII DE SUS, COMUNA MESEȘENII DE JOS, JUDEȚUL SĂLAJ"

I.D.: 98165177

Documente participare:

- Anexa5- plan SSM-semnat.pdf
- 5. Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Antemasuratori-semnat.pdf
- Caluze contractuale pdf-semnat.pdf
- Formulare-semnat.doc
- Instalatii Electrice-semnat.pdf
- Liste Cantitati-semnat.rar
- Parte Desenata-semnat.pdf
- Parte Scrisa Constructii-semnat.pdf
- FisaDate_DF1216872.pdf
- DUAЕ_CERERE_284241.xml
- Raspuns Solicitare.pdf

Data publicarii	05.06.24	Coduri CPV	45232400-6 45221211-4 45232431-2 45233120-6 45310000-3 45311200-2
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	21.06.24	Pretul estimativ:	2.444.974,10 RON - 2.444.974,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Rețeaua de canalizare menajeră gravitațională se va realiza din tuburi PVC SN8 DN250, pe o lungime totală de L=1729 m în localitatea Meseșenii de Sus, cu cămine Ø 1000 și Ø 800 din PEID cu capac și ramă din fontă, amplasate la distanțe de maxim 60 m. Căminele se vor executa pe fundație de balast compactat 98% pe o grosime de 30 cm cu piese de trecere pentru tuburi PVC, acoperite cu capac și ramă din compozit încastrate în placa carosabilă din beton armat. Rețeaua de canalizare sub presiune se va realiza din conducte PEHD PE100 SDR17 PN10, DN110mm, având lungimea totală L = 399 m, loc. Meseșenii de Sus. Se vor realiza 2 subraversări de vale. Stația de pompare din meseșenii de Sus va fi de tip cămin stație de pompare ape uzate monobloc, integral prefabricat din beton cu cameră umedă pentru acumulare apă uzată. Stația de pompare se va alimenta din sistemul local de distribuție a energiei electrice. Racordurile de canalizare menajeră gravitațională se vor executa din conducte PVC, DN160 mm, SN8, în număr de 70 de bucăți loc. Meseșenii de Sus.
