

LUCRARI DE INTARIRE RETEA IN AMONTE DE PUNCTUL DE RACORDARE- AMPLIFIACRE PTA TIHA BARGAULUI 3, JUD. BISTRITA NASAUD

I.D.: 65297632

Data publicarii	19.01.22	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 87.446,06 RON - 87.446,06 RON

Descriere: • Se va inlocui trafo existent 20/0,4kv Sn=100 kVA cu unul de Sn=250 kVA (cu pierderi reduse si infasurari Cu-Cu), conform specificatiei tehnice ST 11/ ed.2019. • Sigurante fuzibile de MT existente se vor inlocui cu alte cu valoarea In=16A conform specificatiei tehnice ST 21/ ed.2019. • Se va inlocui platforma transformatorului; • Se va inlocui coloana trafo realizata cu conductoare de Cu multifilare tip 4 x1x F2X 120 mmp montate in tub de protectie riflat din polietilena de inalta densitate. • Se va inlocui cutia de distributie existenta tip CD 1.6 cu una tip CD 1.8 din PAFS cu bare de cupru, echipata cu bloc de protectie la intreruperea nulului si a fazei si cu protectie de maxima tensiune (BPINTT). • Grupul de masura semidirecta (masura generala, contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , bidirectional, cu curba de sarcina si cu modem GPRS/GSM omnidirectionala pentru montaj pe CD se va remonta si se va securiza cu coferet de securizare si protectie la supratensiuni a grupului de masura generala sigilabil cu sigilii de unica folosinta cu fir metalic. • Intrerupatorul general existent cu In=250A se va inlocui cu unul nou proiectat cu In=630A reglat la Ir=400A. • Se vor inlocui reductorii de curent existenti tip 150/5A cu valoarea de 300/5A
