

Execuție lucrări ,, Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna Șotânga, județ Dâmbovița''

I.D.: 97281605

Documente participare:

- FisaDate_DF1214628.pdf
- Caiet sarcini iluminat.pdf
- AC Iluminat.pdf
- draft contract iluminat public final.pdf
- FisaDate Iluminat public.pdf
- formulare final iluminat.doc
- planuri vizate OPCI 15.04.2024.rar
- PTE iluminat com Sotanga.pdf
- DUAE_CERERE_279543.xml

Data publicarii	17.05.24	Coduri CPV	45316110-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.06.24	Pretul estimativ:	1.740.441,39 RON - 1.740.441,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin prezenta procedura se dorește atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna Șotânga, județul Dâmbovița”: -Modernizare prin: • înlocuire aparate de iluminat existente cu consum mare de energie, în număr de 231 buc. cu aparate de iluminat cu LED de putere 40W, cu eficiența energetică ridicată pentru iluminatul căilor de circulație rutieră și/sau pietonală, integrat într-un sistem de telegestiune cu comunicație wireless; • instalare sistem de telegestiune prin montare controler pentru telegestiune la nivel de aparat de iluminat, pentru comandă și control fără fir, de la distanță, în număr de 231 buc.; • înlocuire conductoare clasice neizolate existente cu conductor torsadat tip T2X 500LAI+1x35mmp, L= 8085m; -Extindere prin: • montare un număr de 87 buc. aparate de iluminat cu LED de putere 20W, cu eficiența energetică ridicată pentru iluminatul căilor de circulație rutieră și/sau pietonală, integrat într-un sistem de telegestiune cu comunicație wireless; • instalare sistem de telegestiune prin montare controler pentru telegestiune la nivel de aparat de iluminat, pentru comandă și control fără fir, de la distanță, în număr de 87 buc.; • montare stâlp din beton tip SC 10001, SC 10002 și SC 10005 pentru extinderea sistemului de iluminat public, 87 buc.; • montare conductor torsadat tip T2X 500LAI+1x35mmp, L= 3055m amplasat pe stâlpii proiectați;
