
LUCRARI DE REPARATII CURENTE TENCUIELI INTERIOARE SI EXTERIOARE, TROTUARE, FATADA, PARDOSILI PLACAJE, INSTALATII SANITARE, TERMICE SI ELECTRICE PAVILION H CAZARMA 362 CONSTANTA

I.D.: 72477699

Documente participare:

- Antemasuratori pav H.pdf
- FisaDate_DF1157855.pdf
- Model contract executie lucrari pav H remediat.pdf
- Formulare propunere financiara F1F2F3C6C7C8C9.pdf
- Formulare pav H remediate.docx
- Formular Propunere Tehnica remediar.docx
- Caiet de sarcini lucrari de reparatii curente pav H remediat.pdf
- ACC_DF1155676_V2.pdf
- DUAÈ_CERERE_191515.xml
- Clarificare oficiu SCN1113170 .PDF
- ACN_Clarificare din oficiu.pdf
- EN1039192.docx

Data publicarii	26.08.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.09.22	Pretul estimativ:	1.243.336,50 RON - 1.243.336,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivele și lucrările de reparații curente propuse la pavilion H cazarma 362 Constanta, care se regasesc in antemasuratorile anexate sunt următoarele:Demolare beton si montaj rigole beton carosabile R3 cu capace evacuare ape meteorice;Desfacere trotuar perimetral si reparare hala;Demontare pereti exteriori din tabla si montaj pereti exteriori tabla otel zincata 0,8 mm;Curatare rigola beton existenta;Demontare tâmplărie ferestre pvc, lemn si metalice;Demontare usi metalice;Desfacere si reparatii tencuieli exterioare cu masa spaclu si plasa fibra sticla;Reparatii si completare zidarie fatada boltari si tratate cu mortar de reparatii aditivat;Desfacere cale ventilatie si exhaustoare metalice cu recuperare partiala materiale;Vopsitorie confectii metalice;Tencuieli exterioare decorative;Hidroizolare atic intrare;Refacere scari exterioare beton si placare cu gresie portelanata antiderapare;Montare tâmplărie PVC (ferestre fixe si mobile, usi) ;Montare gratii metalice la ferestre;Refacere panta scurgere ape pluviale;Turnat beton C16/20 la exterior;Trotuar perimetral turnat local;Tavan fals gips carton gkbi 12,5 mm rezistet umezeala bai;Tencuieli interioare;Glet de ipsos la pereti;Vopsea lavabila la interior;Camasiuala zidarie perete interior;Tavan casetat 600x600 mm gips carton tip armstrong;Turnat beton pardoseala;Turnat sapa 3 cm pardoseala;Turnat sapa autonivelanta;Montaj covor pvc tarchet omogen cu cordoane inclusiv plinta de intoarcere la pereti;Montaj gresie la interior in bai;Hidroizolare pereti cu mortar hidroizolant bai;Montaj faianta la interior in bai;Diverse desfaceri si demolari zidarii,pereti registre si tevi instalatii;Reparatii la instalatia electrica de iluminat/ corpuri de iluminat, inlocuire cabluri și conductori, aparataje;Reparatii la instalatia sanitara cu inlocuirea obiectelor si legaturilor sanitare;;Reparatii la instalatia termica cu inlocuirea corpurilor de incalzire, a conductelor si a pieselor de legatura; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile.Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite - însoțite de întrebările aferente - luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secțiunea "Documentații și clarificări". Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
